

質問回答書

取扱番号：第16号

工事名：令和5年度鳥飼新町二丁目26番地内污水管布設工事

令和5年12月14日

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	設計書	<p>共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。</p> <p>①経費工種 ②施工地域補正 ③現場環境改善費有無とその施工地域補正 ④前払支出割合区分 ⑤契約保証による補正 ⑥建設機械等損料表の採用年度</p>	<p>①下水道工事（2） ②市街地 ③計上しない、市街地 ④35%を超えるもの ⑤金銭的保証を必要とする場合 ⑥令和3年度</p>
2	第1号明細書	<p>第1号明細書内の「一般構造炭素鋼鋼管 外径558.8 肉厚7.9mm 283kg/m」とありますが「283kg/m」は誤記でしょうか。誤謬でしょうか。今回はどのように積算すればよろしいでしょうか。ご教示ください。また、「一般構造炭素鋼鋼管 外径558.8 肉厚7.9mm 283kg/m」の単価には切断ねじ切り加工代は含まれるのでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>「283kg/m」は誤記です。一般構造炭素鋼鋼管 外径558.8 肉厚7.9mm 105kg/m で積算してください。また切断ねじ切り加工代は含まれております。</p>
3	第20号明細書	<p>第20号明細書内の「円形覆工板賃料」は何か月供用すると考えて積算しますでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>お教えできません。</p>

4	第39号明細書	第39号明細書内では、「U型側溝（標準単価）裾付けL補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型 150*150*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシャーラン40~00m3/10m」となっていますが使用材料は「鉄筋コンクリートU形 1種 240 幅240×高240×長600mm」となっています。この場合どちらが正しいのでしょうか。	設計図書に誤りがある場合は設計変更の対象となります。積算については金抜設計書の通り積算してください。
5	第3号代価表	第3号代価表内の「機械器具損料」が1式計上ですが、何を計上しているのでしょうか。ご教示ください。	「グラウトポンプ損料」「グラウトミキサー損料」「グラウトホース損料」を計上しております。