

質問回答書

取扱番号：第25号

工事名：東別府四丁目13番地内配水管布設工事

※質問につきましては、いただいた内容をそのまま記載しております。

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	設計書	共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。 本工事費の①経費工種、②施工地域補正、③現場環境改善費有無とその施工地域補正、④前払支出割合区分、⑤契約保証による補正、⑥建設機械等損料表の採用年度についてご教示ください。	①経費工種：開削工事及び小口径推進工事等 ②施工地域補正：市街地 ③現場環境改善費有無とその施工地域補正：計上しない ④前払金支出割合区分：35%を超え40%以下 ⑤契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合 ⑥建設機械等損料表の採用年度：令和5年度
2	特記仕様書	特記仕様書8.4週8休について4週8休の補正がかかっている項目は（労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費）にかかっていると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	その通りです。
3	1号内訳書	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 28.50 t の運搬費の台数は1台で考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	その通りです。

4	明細書23号 代価表35号	仕切弁室弁室設置工の1箇所あたりの堅管に使用するVPφ200数量をご教示ください。VPφ200の材料費は管材費で計上していますか？また仕切弁鉄蓋、H200CA型ブロック、スラブは管材費ではなく蓋の材料費で計上していますか？ご教示ください。	VPφ200の1箇所あたり数量は0.3mです。 その通りです。 その通りです。
5	明細書43号 代価表52号	アスファルト人力舗装100㎡あたりの諸雑費に瀝青材散布、舗装用具補助機械等とあるがアスファルト乳剤散布(プライムコートPK-3)の材料が計上されていませんが記載漏れでしょうか？積算としては計上する考えでしょうか？ご教示ください。	入札価格の積算にあたっては設計書のとおり計上しています。
6	明細書53号	廃プラスチックの処分代は処分費で計上し、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費が掛かっている考えで積算したら良いのでしょうか？	処分費で計上しています。 経費計上しない積算をお願いします。
7	明細書25号	消火栓室設置工の1箇所あたりの消火栓鉄蓋、レジンコンクリート製ボックス(上部壁・中間壁、底版)は管材費ではなく蓋の材料費で計上していますか？ご教示ください。	その通りです。
8	明細書53号	廃プラスチックの処分代は処分費で計上し、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費が掛かっている考えで積算したら良いのでしょうか？	処分費で計上しています。 経費計上しない積算をお願いします。

9	明細書52～55号	給水管切替工（分岐部）の材料でサドル分水栓、密着スリーブ、HI伸縮可とう継手、HIパイプ、HIソケット、HIELボは管材費で計上していますか？ご教示ください。 また明細書53号のΦ20硬質塩化ビニル管据付が0.6mに対し材料費が0.2mとなっているが0.6mの間違いではないでしょうか？また、明細書54号のサドル分水栓Φ100×20mmとありますがΦ75×20mmの間違いではないでしょうか？	その通りです。 入札価格の積算にあたっては設計書のとおり計上しています。
10	明細書56・57号	給水管切替工（車道部）10mあたりの材料でHIパイプ、HIソケットは管材費で計上していますか？ご教示ください。 またHI管Φ20mm 26×4 が10本となっていますが10mの間違いではないでしょうか？積算はどのように計上したらよいのでしょうか？	その通りです。 入札価格の積算にあたっては設計書のとおり計上しています。
11	明細書60号	給水管切替工（民地部）の材料でHIパイプ、HIソケット、HIELボは管材費で計上していますか？ご教示ください。	その通りです。
12	明細書61号	メーター室設置工の材料でHI伸縮可とう継手・HIソケット・ボール副栓付き伸縮止水栓は管材費で計上し、FRP製メーターボックスは蓋の材料で計上したらよいでしょうか？	その通りです。
13	明細書62号	管材費(給水管切替工事)の材料でHIELボは管材費で計上していますか？ご教示ください。	その通りです。

14	明細書65号	殻運搬(路面切削)の運搬距離 L=7.8kmとなっていますが、特記仕様書ではアスファルト(切削)の処分地がL=6.0kmとなっていますが運搬距離および処分費はどちらで計上していますか？ご教示ください。	入札価格の積算にあたっては明細書のとおり計上しています。
15	明細書74号 代価表103号・104号	鉄スクラップ故銑Aは令和6年7月度の単価で計上し、諸経費対象外で単価はマイナス計上と考えたらよろしいでしょうか？ご教示ください。	その通りです。
16	設計書	共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示をお願いします。 ①工事種類及び経費工種区分②現場環境改善費（率分）計上区分③現場環境改善費率（施工区域区分）④施工地域による補正⑤前払金支出割合区分⑥契約保証に係る補正	①工事種類及び経費工種：水道工事、開削工事及び小口径推進工事等 ②現場環境改善費（率分）計上区分：計上しない ③現場環境改善費率（施工地域区分）：計上しない ④施工地域補正：市街地 ⑤前払金支出割合区分：35%を超え40%以下 ⑥契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合

17	第49号明細書	第49号明細書は廃プラスチックに関する明細書ですが、運搬費が見当たりません。どこで運搬費を計上しているのでしょうか。 また廃プラスチックの単価は見積を採用しているのでしょうか。 それとも令和6年度建設物価7月号掲載の「大阪湾広域臨海環境整備センター 廃プラスチック」の単価を採用されていますか。そしてその単価は経費計算に影響を及ぼす処分費なのでしょうか。ご教示ください。	入札価格の積算にあたっては設計書のとおり計上しています。 廃プラスチック単価は市見積です。 経費計上しない積算でお願いします。
18	特記仕様書	本工事の労務費・機械経費（賃料）・共通仮設費・現場管理費に対する補正係数は、特記仕様書9. に大阪府都市整備部より公表されている「4週8休工事実施要領」（令和4年8月1日改正）を準用するものとする。と記載があるとおおり、それぞれ「1.05」「1.04」「1.04」「1.06」でしょうか。ご教示ください。	その通りです。
19	第43号明細書	第43号明細書は「アスファルト 人力舗装 砂無1層 車道厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20」とありますが、瀝青材が見当たりません。これは瀝青材を散布しないと考えてよろしいですか。ご教示ください。	入札価格の積算にあたっては設計書のとおり計上しています。
20	第49号明細書	第49号明細書内の「廃プラスチック」は経費計算に影響を及ぼす処分費として積算されていますか。ご教示ください。	経費計上しない積算でお願いします。

21	第70号明細書 第98号代価表	第70号明細書内にある第98号代 価表「区画線設置（標準単価） 夜間無溶融式手動豪雪補正無矢 印・記号・文字・15cm換算制約 無塗布厚1.5mm排水無未供無週休2 日補正：4週8休以上」の重複施 工ロス分の補正をかけて積算さ れているのでしょうか。ご教示く ださい。	施工延長に施工ロス分を含めているた め、積算の際は補正係数をかけていま せん。
22	第48号明細書 第103号代価表 第104号代価表	第48号明細書・第103号代価表・ 第104号代価表の「鉄スクラップ 故銑A」及び「鉄スクラップ 故 銑B」について	回答できません。
23	第1号内訳書	第1号内訳書内の「運搬費 往復 片道20km 路面切削機（ホイー ル式・廃材積込装置付）2.0m 28.50 t」の数量（台）は1台と 考えてよろしいでしょうか。ご教 示ください。	その通りです。
24		本工事の経費年度は「令和5年」 でしょうか。それとも「令和6 年」でしょうか。ご教示くださ い。	令和5年度です。