

質問回答書

取扱番号：第36号

工事名：正雀一丁目4番地内配水管布設工事

※質問につきましては、いただいた内容をそのまま記載しております。

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	設計書	<p>共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。</p> <p>本工事費の①経費工種、②施工地域補正、③現場環境改善費有無とその施工地域補正、④前払支出割合区分、⑤契約保証による補正、⑥建設機械等損料表の採用年度についてご教示ください。</p>	<p>①経費工種：開削工事及び小口径推進工事等</p> <p>②施工地域補正：市街地</p> <p>③現場環境改善費有無とその施工地域補正：計上しない</p> <p>④前払金支出割合区分：35%を超え40%以下</p> <p>⑤契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合</p> <p>⑥建設機械等損料表の採用年度：令和6年度</p>
2	特記仕様書	<p>特記仕様書9.4週8休について4週8休の補正がかかっている項目は（労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費）にかかっていると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>その通りです。</p>
3	明細書24・25・26・27・28・29・30・31号	<p>仕切弁室設置工の堅管に使用するVPφ200の材料費は管材費で計上していますか？また仕切弁鉄蓋、H200CA型ブロック、スラブは管材費ではなく蓋の材料費で計上していますか？ご教示ください。</p>	<p>VPφ200、仕切弁鉄蓋、H200CA型ブロック、スラブの材料は蓋の材料費で計上しています。</p>

4	明細書38号	仮ドレン設置工(既設管)の材料費 の中のΦ150メカ帽(K形)・Φ 50GP×VP接合ユニオン・Φ50HI 伸縮可とう継手・Φ50HIEL ボ・Φ50HIソケット・Φ50青銅 ソフトシール仕切弁・Φ50HIVP は管材費で計上し、バルブボック スは蓋の材料費で計上し積算する 考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
5	明細書39号	仮ドレン設置工(新設管)の材料費 の中のΦ150管栓GX異形管用・ Φ50GP×VP接合ユニオン・Φ 50HI伸縮可とう継手・Φ50HIEL ボ・Φ50HIソケット・Φ 50HIVPは管材費で計上し積算す る考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
6	明細書40号	管材料の中のΦ150不断水仕切弁 (鋳鉄管)は管材費で計上し積算す る考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
7	明細書35号	管明示テープ材料の粘着テープの 材料費は管材費で計上していま すか？それとも管材費以外の材料 費で計上してありますか？ご教示 ください。	材料費で計上しています。
8	明細書58号	鉄スクラップ故銑Bは経費対象外 で計上してありますか？また単価 は令和6年10月の単価でマイナス 計上でよろしいでしょうか？	その通りです。

9	明細書59・63号	給水管切替工（分岐部）の材料でサドル分水栓Φ150×20・Φ20密着コア・Φ20HI伸縮可とう継手・Φ20HIVP・Φ20HIソケットは管材費で計上し積算する考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
10	明細書60号	給水管切替工（分岐部）の材料でサドル分水栓Φ150×25・Φ25密着コア・Φ25HI伸縮可とう継手・Φ25HIVP・Φ25HIソケットは管材費で計上し積算する考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
11	明細書61号	給水管切替工（分岐部）の材料でサドル分水栓Φ150×30・Φ30密着コア・Φ30HI伸縮可とう継手・Φ30HIVP・Φ30HIソケットは管材費で計上し積算する考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
12	明細書62・64号	給水管切替工（分岐部）の材料でサドル分水栓Φ150×50・Φ50密着コア・Φ50HI伸縮可とう継手・Φ50HIVP・Φ50HIソケットは管材費で計上し積算する考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
13	明細書65号	給水管切替工（車道部）の材料でΦ20HIVP・Φ20HIソケットは管材費で計上し積算する考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
14	明細書66号	給水管切替工（車道部）の材料でΦ25HIVP・Φ25HIソケットは管材費で計上し積算する考えでよろしいでしょうか？	その通りです。
15	明細書67号	給水管切替工（車道部）の材料でΦ30HIVP・Φ30HIソケットは管材費で計上し積算する考えでよろしいでしょうか？	その通りです。

16	明細書68号	給水管切替工（車道部）の材料で Φ50HIVP・Φ50HIソケットは管 材費で計上し積算する考えでよろ しいでしょうか？	その通りです。
17	明細書69号	給水管切替工（民地部）の材料で Φ20HIVP・Φ20HIソケットは管 材費で計上し積算する考えでよろ しいでしょうか？	その通りです。
18	明細書70号	給水管切替工（民地部）の材料で Φ25HIVP・Φ25HIソケットは管 材費で計上し積算する考えでよろ しいでしょうか？	その通りです。
19	明細書73号	管材料(給水管切替工)の材料費で Φ20エルボ・Φ25エルボ・Φ30 エルボ・Φ50エルボは管材費で 計上し積算する考えでよろしいで しょうか？	その通りです。
20	明細書73号 代価表154号	蓋(受枠)調整ブロック撤去のスク ラップ故銑Aは経費対象外で計上 していますか？また単価は令和6 年10月の単価でマイナス計上す る考えで積算すればよいでしょう か？	経費対象外です。単価は記載いただ いた内容の通りです。
21	内訳書1号 代価表161号	路面切削機（ホイール式・廃材積 込装置付）2.0m 28.50 t 往復の 運搬費は1台で積算すればよいで しょうか？	その通りです。

22	明細書59・60・61・62・63・64号 代価表90・97・101号	発生土処分の投棄料 砂質土地山は摂津市鳥飼八町(夜間)又は吹田市南高浜町(昼間)のどちらで計上していますか？	摂津市鳥飼八町(夜間)で計上しています。
23	設計書	共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。 ①工事種類及び経費工区分②現場環境改善費(率分)計上区分③現場環境改善費率(施工地域区分)④施工地域による補正⑤前払支出割合区分⑥契約保証に係る補正	①工事種類及び経費工種：水道工事、開削工事及び小口径推進工事等 ②現場環境改善費（率分）計上区分：計上しない ③現場環境改善費率（施工地域区分）：②と同一 ④施工地域補正：市街地 ⑤前払金支出割合区分：35%を超え40%以下 ⑥契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合
24	内訳書1号	第1号内訳書内の「運搬費 往復片道20km 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 28.50 t の数量(台)は1台と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	その通りです。
25	明細書58号 第154号代価表	第58号明細書・第154号代価表に記載の「鉄スクラップ故銑A」、「鉄スクラップ故銑B」はそれぞれ二誌高値の単価を採用し、その単価は諸経費対象外であり、マイナス計上でしょうか。また、数量と単価をかけ合わせた金額はマイナスでしょうか。それぞれご教示ください。	その通りです。
26	第150号代価表	第150号代価表「区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:4週8休以上」について重複施工ロス分は含まれているのでしょうか。ご教示ください。	施工延長に施工ロス分を含めているため、積算の際は補正係数をかけていません。