

質問回答書

取扱番号：第25号

工事名：鶴野四丁目2 1 番地内配水管布設工事

令和6年3月7日

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1		<p>共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。</p> <p>①経費工種 ②施工地域補正 ③現場環境改善費有無とその施工地域補正 ④前払支出割合区分 ⑤契約保証による補正 ⑥建設機械等損料表の採用年度</p>	<p>①経費工種：開削工事及び小口径推進工事 ②施工地域補正：市街地 ③現場環境改善費有無とその施工地域補正：計上しない、市街地（②と同一） ④前払支出割合補正：35%を超え40%以下 ⑤契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合 ⑥建設機械等損料表の採用年度：令和5年度</p>
2	特記仕様書	<p>特記仕様書4頁 8.4週8休についてより、大阪府都市整備部より公表されている「4週8休工事实施要領」を準用するものとする。ただし、補正係数については、水道事業実務必携を準用するものとする。とありますが、本工事において4週8休補正がかかっている項目は「労務費」・「機械経費（賃料）」・「共通仮設費率」・「現場管理費」にかかっていると考えてよろしいですか。ご教示ください。</p>	<p>その通りです。</p>
3	第53号明細書 136号代価表 137号代価表	<p>本工事の「鉄スクラップ 故銑A」及び「鉄スクラップ 故銑B」は二誌高値、単価はマイナス計上、諸経費対象外でしょうか。ご教示ください。</p>	<p>その通りです。</p>

4	第129号代価表	129号代価表の「区画線設置(標準単価)夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 4週8休以上」は重複施工ロス分の補正はかかっているのでしょうか。ご教示ください。	補正しております。
5	第82号明細書	82号明細書内の「区画線工(市場単価) グリーン巾30cm(通学路)昼間施工(溶融式)供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工ロス含む」は見積でしょうか。見積でない場合、出典先をご教示ください。また、見積でない場合「材料諸雑費及び重複施工ロス含む」補正はどのように割り出していますか。また、4週8休補正はかかっているのでしょうか。ご教示ください。	大阪府都市整備部資材調査単価表を採用しております。また、資材調査単価表を採用していますので、4週8休補正はかかっていません。
6	第90号明細書	90号明細書「交通誘導警備員」の人数が交通誘導員集計表にありません。1日及び1工種当りの人数を開示ください。	付帯工(下水道)の張付人員は交差点3人/日、片側交互2人/日で計上しています。
7	第1号内訳書	1号明細書「運搬費 往復 片道 20km 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m28.50t」の数量は脱漏でしょうか。それとも伏せていられるのでしょうか。舗装本復旧工事が1箇所である為1台と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	その通りです。