

質問回答書

取扱番号：第1号

工事名：鳥飼上三丁目1番地内配水管布設工事

令和6年7月4日

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	設計書	共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。 本工事費の①経費工種、②施工地域補正、③現場環境改善費有無とその施工地域補正、④前払支出割合区分、⑤契約保証による補正、⑥建設機械等損料表の採用年度についてご教示ください。	①経費工種：開削工事及び小口径推進工事 ②施工地域補正：市街地 ③現場環境改善費有無とその施工地域補正：計上しない ④前払金支出割合区分：35%を超え40%以下 ⑤契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合 ⑥建設機械等損料表の採用年度：令和5年度
2	特記仕様書	特記仕様書8.4週8休について4週8休の補正がかかっている項目は（労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費）にかかっていると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	その通りです。
3	1号内訳書	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 28.50 tの運搬費の台数は1台で考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	その通りです。
4	明細書23・24・25・26・27・28号	仕切弁室設置工の堅管に使用するVPφ200の材料費は管材費で計上していますか？また仕切弁鉄蓋、H200CA型ブロック、スラブは管材費ではなく蓋の材料費で計上していますか？ご教示ください。	その通りです。

5	明細書30号	消火栓室設置工の消火栓鉄蓋、H200A型ブロック、H200BC型ブロック、スラブは管材費ではなく蓋の材料費で計上していますか？ご教示ください。	その通りです。
6	明細書31号 代価表60号	φ75mmの100m当たりのポリスリーブの枚数をご教示ください。	ポリエチレンスリーブは100m当り137.5mで積算をお願いします。
7	明細書56号	スクラップ故銑Bは令和6年4年度の単価で計上し、諸経費対象外で単価はマイナス計上と考えたらよろしいでしょうか？ご教示ください。	その通りです。
8	明細書57・58・59・60・61号	給水切替工（分岐部）の材料でサドル分水栓、密着スリーブ、HI伸縮可とう継手は管材費で計上していますか？ご教示ください。	その通りです。
9	明細書67・68号	メーター室設置工の材料でHI伸縮可とう継手、HIソケット、ボール副栓付きメーター止水栓は管材費で計上していますか？またFRPメーターボックスは管材費ではなく蓋の材料費で計上していますか？ご教示ください。	その通りです。
10	明細書72号	給水管布設工（民地部）呼び径φ30mmで106代価表・107代価表が呼び径25mmとなっていますが間違いでしょうか？積算はそのまま行ったらいいいのですか？	入札価格の積算にあたっては設計書の通り積算をお願いします。

11	設計書	共通仮設費、現場管理費算出に際してご教示願います。 ①工事種類及び経費工種区分②現場環境改善費（率分）計上区分③現場環境改善費率（施工地域区分）④施工地域による補正⑤前払金支出割合区分⑥契約保証に係る補正	①工事種類及び経費工種：水道工事、開削工事及び小口径推進工事 ②現場環境改善費（率分）計上区分：計上しない ③現場環境改善費率（施工地域区分）：②と同一 ④施工地域補正：市街地 ⑤前払金支出割合区分：35%を超え40%以下 ⑥契約保証による補正：金銭的保証を必要とする場合
12	第1号内訳書	第1号内訳書内の「貨物自動車による運搬（1車1回）片道20km路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m28.50t往復」は数量を隠されていますが、これは1台と考えてよろしいですか。また1台ではない場合は数量をご教示ください。	その通りです。
13	56号明細書	56号明細書内の「鉄スクラップ故銑B」は二誌高値・マイナス単価を採用していて、それは諸経費対象外と考えてよろしいですか。ご教示ください。	その通りです。

14	第132号代価表 第133号代価表	第132号代価表「区画線設置（標準単価）夜間有溶融式手動豪雪補正無矢印・記号・文字・15cm換算制約無塗布厚1.5mm排水無未供無週休2日補正：4週8休以上」と第133号代価表「区画線設置（標準単価）夜間有溶融式手動豪雪補正無矢印・記号・文字・15cm換算制約無塗布厚1.5mm排水無未供無週休2日補正：4週8休以上」は重複施工ロス分の補正はかかっていると考えて積算すればよろしいですか。ご教示ください。	施工延長に施工ロス分を含めているため、積算の際は補正係数をかけていません。
----	----------------------	---	--