

質問回答書

取扱番号：第18号

工事名：東別府三丁目1番地内配水管布設工事

※質問につきましては、いただいた内容をそのまま記載しております。

質疑 番号	図面番号	質 疑	回 答
1	3号明細書 5号代価表	発生土処分工のアスファルト塊（掘削）は設計書にはm3ですが建設廃棄物等受入れ価格（下半期R08.2.1適用）はt表記の単価が記載されています。m3からtに換算して計上されていると思われますがその換算係数は建設廃棄物受入れ価格（下半期R08.2.1適用）に記載の換算係数で算出する方法で計上する考えでよろしいでしょうか？違う場合はその換算係数をご教示ください。	令和7年度建設廃棄物等受入価格（下半期R08.2.1適用）に記載している再生資材等受入価格調査の換算係数を使用し、tからm3に換算して計上しています。
2	5号明細書 7号代価表	発生土処分工の廃路盤材の運搬距離が23.5kmと記載されていますが運搬距離が20km以上は歩掛がありませんので運搬距離は20kmで計上し積算する考えでよろしいでしょうか？違う場合は運搬距離は何kmで計上すればよいかが教示ください。	運搬距離は23.5kmで計上しています。運搬日数は1.5日となります。
3	66号明細書	殻運搬【切削くず】アスファルト塊（切削くず）は設計書にはm3ですが建設廃棄物等受入れ価格（下半期R08.2.1適用）はt表記の単価が記載されています。m3からtに換算して計上されていると思われますがその換算係数は建設廃棄物受入れ価格（下半期R08.2.1適用）に記載の換算係数で算出する方法で計上する考えでよろしいでしょうか？違う場合はその換算係数をご教示ください。	令和7年度建設廃棄物等受入価格（下半期R08.2.1適用）に記載している再生資材等受入価格調査の換算係数を使用し、tからm3に換算して計上しています。

4	75号明細書 92号代価表	水管橋架設工150A、トラック レーン5 t、パイプビーム D ≤ 2,000 L ≤45mの1箇所当りを算 出するにあたり、1箇所当りの架 設重量、主桁架設回数、橋体重量 のをご教示ください。	架設重量は約120kg、主桁架設回数は 1回、橋体重量は約200kgとしていま す。所要日数は1日としています。
5	75号明細書 98号代価表	水管橋架設工の進入防止柵設置工 の1基当りの防護柵の延長 (m) は何mで計上していますかご教示 ください。	6号橋は約2.0m、7号橋は約1.3mとな ります。所要日数は1日としていま す。
6	1号内訳書	第1号内訳書「貨物自動車による 運搬(1車1回) 片道20km 路面切 削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m28.50t(27.00t) 往復」の数量 の記載がありませんが、これは1 台と考えてよろしいですか。ご教 示ください。	1台で積算してください。
7	3号明細書 76号明細書 5号代価表	本工事の ア スファルト殻・コンクリート 殻の単位は金抜き設計書ではm3 ですが、令和7年度建設廃棄物 等受入価格(下半期R08. 2. 1適 用)ではすべてt表記の単価しか ありません。換算しているかと思 いますが、換算値は令和7年度 建設廃棄物等受入価格(下半期 R08. 2. 1適用)3頁の再生資材 等受入価格調査の換算係数に記 載の数値で換算して積算されまし たか。もし違う場合いくらの換算 値で換算しているのでしょうか。 ご教示ください。	令和7年度建設廃棄物等受入価格(下 半期 R08.2.1適用)に記載している再 生資材等受入価格調査の換算係数を使 用し、t からm3に換算して計上してい ます。
8	112号代価表	本工事の「鉄スクラップ 故銑 A」は二誌高値の単価を採用し、 その単価は諸経費対象外として積 算されましたか。ご教示くださ い。	二誌高値の単価を採用し、諸経費対象 外として積算しています。

9	109号代価表 110号代価表 111号代価表 112号代価表	第109・110・111・112号代価表内の「トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極」の賃料補正率は何%として積算されていますか。ご教示ください。	賃料補正率は深夜料金割増を採用して積算しています。
10	54号明細書	第54号明細書内の「鉄スクラップ 故鉄B」は二誌高値の単価を採用して積算されていますか。ご教示ください。	二誌高値の単価を採用し、諸経費対象外として積算しています。
11	75号明細書	第75号明細書内の「酸洗い工 150A(夜間)」には市見積とありますが、他には記載がありません。「荷卸し工(夜間) 150A トラッククレーン5t」・「水管橋架設工(夜間) 150A、トラッククレーン5t、パイプ径φ D≦2,000 L≦45m」・「進入防止柵設置工(夜間) 150A」は見積ではないのでしょうか。見積ではない場合出典・頁数等をご教示ください。	「酸洗い工150A(夜間)」は見積りですが、それ以外の出典は以下のとおりです。 「経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表(平成27年度) 水管橋積算基準 III 現地架設工事編」