

質 疑 応 答 書

工事名 公共下水道茨木摂津排水区管渠布設工事26-51工区

質疑 番号	図面 番号	質 疑	応 答
1		<p>カバート製造メーカーに納期について問い合わせたところ、注文から約2ヶ月以上を要するとの回答です。</p> <p>又、現段階では年度末に伴い生産量の増加が伴うため、正式に注文を受けていない分については、さらに遅れが生じるとの事。ボックスカバート設計時で各社メーカーに工事発注時期、ボックスカバートの製造日数、工期など事前に協議されているのでしょうか？</p> <p>又、設計で取入れられている以外のメーカーに納期の確認を取るとは可能ですか？</p> <p>又、ボックスカバートの納入に伴い工区の遅れが生じる場合、大経大グラウンド内の工事占用ヤードの使用延期が可能か？工期延期をするのか？ご返答をお願いします。</p>	<p>各社メーカーに見積りを取る際に参考として確認していません。</p> <p>納期の確認を取るとは可能です。</p> <p>大経大が2月15日からグラウンドをサッカー大会で全面使用することから、大経大グラウンド内の工事占用ヤードの使用延期は不可能です。</p> <p>現在のところ納期の調整による工期延期はありません。</p>
2		<p>グラウンドの防球ネットについて、特記仕様書に記載の巻上げ等の養生について、現場確認したところワイヤーロープ等で緊張しているため、軽微な作業ではなく高所作業車等を要する作業ではないか？又、それに伴う防球ネット撤去・復旧工の追加工事が必要ではないか？（共通仮設費の経費率ではなく、直接仮設費の積上げ工事ではないのか？）発注者の見解等を教えて下さい。</p>	<p>防球ネットの養生については、日々繰り返し行なう作業ではなく、軽微な作業として共通仮設費の率分に含まれると考えています。ただし、グラウンド使用状況により、著しく撤去・復旧回数が増える場合は、協議の上変更対象とします。</p>
3		<p>大型引戸(スチール)について、一式計上していますが、既製品なのか？特注品なのか？参考見積り、メーカー、品番など教えて下さい。</p>	<p>既製品です。参考見積りは取っておりません。メーカーはLIXIL(TOEX)で品番はNH50-16です。製品については指定ではありませんので、開口幅5.0m以上で製品幅6.0m未満になります。</p>
4		<p>目隠しフェンス(幅2000*高2000)について、代価表64号の規格では金網柵と記載されていますが目隠しフェンスではなくメッシュフェンスですか？</p>	<p>目隠しフェンス(横ルーバータイプ)です。</p>
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			