

質 疑 回 答 書

工事名 摂津市立せつつ桜苑改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1		図面に不鮮明な部分が多いですが、 明細はありませんでしょうか。	ありません。
2	A-03,04	補修工事について、下記内容でよろしい でしょうか。 ・吹付面 ひび割れ部補修、エポキシ樹脂低圧 注入欠損部補修、樹脂モルタル成形 ・タイル面 ひび割れ部補修、エポキシ樹脂低圧 注入浮き部補修、エポキシ樹脂注入 16穴/m ² (一般部) 目地改修、ひび割れ部目地材詰め	→宜しい。 →宜しい。
3		補修工事の項目、数量は、図面の表を 合計したものとするのでしょうか。補修 面積の全体単位でよろしいでしょうか。	図面の表を合計したものとする。
4	A-37,38	屋上などの設備配管は、設備業者にて 移設後に防水工事と考えてよろしいで しょうか。防水業者でジャッキ等の簡易な 浮かして施工しても良いのでしょうか。	防水業者によるジャッキ等の簡易な浮か して施工とする。
5		塔屋壁の撥水材の仕様がありましたら、 ご教授願います。	水性シラン系浸透型吸水防止剤(汎用) 同等とする。
6		ベランダ等で改修の斜線が見えない 部分が各階多々ありますが、改修範囲に 入らない屋上部分、ベランダ部分もあり ますか。	あります。

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
7	A-34 A-14 A-21	塔屋外部階段の床面はウレタンX-2の上、防滑性ビニル床シートt2.5(S-M2)となっておりますが、一般の長尺塩ビシート貼りと考えてよろしいでしょうか。また、塔屋階段は3箇所ありますが3箇所共と考えてよろしいでしょうか。外部階段はいかがですか。	→防滑性ビニル床シートt2.5とする。 →R階、E通と4～5通間の2箇所とする。 →外部階段は無しとする。
8	A-09	A-09 ピット階は何か改修部分がありますか。	ありません。
9	A-09	B1ロッカー室ロッカー仮移設移動場所を御指示ください。	B1階内での仮移設とする。 仮移設位置は後日決定とする。
10	A-22,33	食堂クロス・巾木一部撤去、新設面積及び範囲御指示下さい。	A-22展開図、A-33縦樋改修に倣う。
11	M-01,02	各所クロス一部撤去・新設となっておりますが。範囲を御指示下さい。	M-01,02斜線改修部分範囲に倣う。
12	A-15,16	石調吹付の上複層塗材E吹付けとなっております、下地処理等は無しとして宜しいでしょうか。	ありとする。A-15,16立面図に倣う。
13	A-12	中庭床レンガタイルの上全面モルタルを塗るのでしょうか。	全面モルタル塗りとする。
14	A-18	中庭立上りは下地はそのまま、塗膜ウレタン防水で宜しいでしょうか。	宜しい。
15		外壁改修については調査数量及び実施数量での清算数量として考えて宜しいでしょうか。	宜しい。