

# 質 疑 回 答 書

工事名

摂津市立千里丘小学校耐震補強等工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-07 A-09 A-26	防水工事におきまして、図面A-07の改修項目に23棟が入っておりますが、図面A-09には、「屋上防水工事不要」と記載されています。どちらが正でしょうか？ご指示願います。	23棟の屋上防水については、改修不要です。 ※A-26参照
2	A-23	防水工事におきまして図面A-23防水改修詳細図にて15棟のG-2-1の項目でパラペット立上りの箇所がX-1となっておりますが、X-2ではないでしょうか、ご指示願います。	立上りもX-1で良いです。 ※平場からパラペットまで続いている為。 (立上り部は、メッシュ入り)
3	A-11 A-12	防水工事におきまして図面A-11、1棟の4階平面図に脱気筒の記載箇所が西側の棟にしか記載されておられません。東側及び塔屋においては、脱気筒を増やす形で宜しいでしょうか、ご指示願います。	1棟の東側屋上・塔屋屋上に、脱気筒新設は不要です。
4	A-06	仮設工事において監督員詰所が、グラウンド内の為9月初旬には移動が必要となる為、北東側に設置しても宜しいでしょうか、ご指示願います。	

5	A-16	ALC目地シーリングについて、打替又は増打のいずれでしようか。ご指示願います。	ALCパネル4周シーリング打替となります。
6	A-14 A-16 A-17	外壁目地シーリングは改修項目一覧表に撤去・新設とありますが、立面図では判断しかねます。ご指示願います。	別紙立面図を参照して下さい。 赤点線部：シーリング撤去・新設
7	A-13～ 17	外壁劣化の数量が図示されておりますが、増減・積算は無しと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	図示の数量を基本とするが、工事着手前の外壁劣化部調査により、数量の増減が発生する場合があります。
8	A-13 A-14 A-33 M-21～ 23	22棟屋上の高架水槽架台・目隠し折板についてA-13, 14では、塗り替え改修となっておりますが、A-33では、高架水槽架台撤去となっております。どちらが正でしょうか？ご指示願います。	既存高架水槽・架台・目隠し折板を撤去し、高架水槽・架台を新設します。