

質 疑 回 答 書

工事名

摂津市立安威川公民館外壁等改修及び照明器具・空調機設備更新工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	A-01	設計金額の算出における刊行物掲載の単価は、図面に記載されている2020年2月設計時の最新号を採用していると考えてよろしいですか。異なっている場合、採用年月日をご教示下さい。	2020年1月号を採用している。ただし労務単価については令和2年度のものを使用している。
2		設計金額の算出における経費計算について、算出する図書は公共建築工事積算基準平成28年版と考えてよろしいですか。異なっていたらご教示願います。	公共建築工事積算基準平成31年版を使用している。
3		本工事の設計書には、建築工事、電気設備工事、機械設備工事がありますが、経費計算について、それぞれ個別に算出した合算と考えてよろしいですか。異なっていたらご教示願います。	よろしい。
4	工事説明書 A-03 A-09 A-10	交通誘導員及び交通安全巡視員について、本年度内の他物件では人数が図面の特記仕様書に明記されていましたが、本物件では、明記されていません。人数については、制約がなく、仮設計画書A-09、A-10における期間に配置及び工事説明書6での協議における配備を確保すればよいと考えてよろしいですか。設計増減対象となるなら人数をご教示願います。	よろしい。

5	工事説明書	20. 施設内の備品の移動及び復旧についてですが、物量がわかりませんので備品リストの掲示をお願いします。移動前の部屋、移動先毎に数量のわかるリストをご教示ください。	移動前の備品については「別紙1」による。移動先については、工事工程により空き室に移動させることとし、協議による。
6	A-13	仕上表-3 共通 男女便所・身体身障者用便所の廻縁ですが、改修前は塩ビ製撤去、改修後は既存のままとなっています。既存のままでも宜しいでしょうか？	天井塗替えの箇所については、廻り縁は既存のままとし、天井材撤去・新設の箇所については塩ビ製廻り縁廻り縁撤去・新設とする。
7	A-13	仕上表-3 共通 階段(2-3F)のSUS製ノンスリップ 既存のままとありますが、1-2F 部分はタイルカーペット及びノンスリップ共に新設になっており図示通りで宜しいでしょうか？	図示の通り。
8	M-04	空調機器類のメーカー指定は、ございますでしょうか。	ダイキン工業(株)製とする。
9	M-07	ガス給湯器24号脱着とあります。ガスパーズ作業が必要かと考えますので配管設備の系統図及び平面図をいただけますでしょうか。	当該施設のガス配管図はない。大阪ガスに確認し、引込は30Aで6号メーターなので、ガスパーズ作業は不要との回答を得ている。

移動物品表

階数	室名	名称	個数	備考
1	クラブロッカー室	スチールロッカー	4	
		木棚	1	
	メイ工房	棚	1	
		机+椅子	3	
		コピー機	1	
	ロビー	模型	1	
		ベビーベッド	1	
		テーブル	1	
		机+椅子	5	
	事務所	机+椅子	6	
		スチールロッカー	10	
		コピー機	1	
	託児室	ベビーベッド	1	
		机+椅子	1	
	生活実習室	机+椅子	4	
		棚	4	
	創作室	スチール棚	9	
		ロッカー	1	
		机+椅子	7	
	倉庫・準備室	スチール棚	9	
ロッカー		2		
講座1	机+椅子	10		
	ホワイトボード	1		
講座2	ホワイトボード	1		
	ピアノ	1		
和室	鏡台類	3		
湯沸	冷蔵庫	1		
2	ホワイエ	ベンチ	8	
		パイプ椅子台車	4	
		移動間仕切	10	
	音楽室	グランドピアノ	1	
		テーブル	2	
	倉庫3	テーブル	20	
椅子		20		
ホワイトボード		2		
3	操作室	棚	1	
		器材類	2	
		合計	160	