

令和5年5月18日

質問回答書

摂津市教育委員会事務局
教育総務部 教育政策課

工事名：摂津市立千里丘小学校プール解体等工事

質問番号	図面番号	質問	回答
1	工事説明書 18番	残土の処理は、出来る限り敷地内利用等により、場外処分はしないよう努めるとありますが、仮囲内のスペースに山にして置いておくという判断で良いですか。	工事説明書は誤りであり、場外搬出の上適切に処理してください。
2	機械設備 M-03	給水管土中（屋外）の場合、水道用ポリエチレン二層管となっていますが、M-05の平面図100φの実線は凡例ではHIVPとも見えますが、どちらですか。	新設配管①のみHIVPです。
3	A-11	「ろ過機械室・更衣室・倉庫」の外壁仕上げとしまして、「モルタル刷毛引エマルリシン吹き付け」とありますが、 ①下地調整材や仕上げ材に石綿が含有されていないと考えてよろしいですか。 ②着手前の調査で石綿含有が認められた場合、設計変更対象と考えてよろしいですか。 ③石綿含有が認められた場合の仕上げ材除去の工法等の指定はありますか。	① 差し支えございません。 ② 差し支えございません。 ③ 指定はございません。
4	共通	上記以外のその他におきまして、着手前の調査で石綿含有が認められた場合、全て設計変更対象と考えてよろしいですか。	差し支えございません。