

質問回答書

令和5年6月15日

生活環境部 文化スポーツ課

工事名 摂津市立温水プール屋上防水修繕等工事

質問番号	図面番号	質問	回答
1	A-7 A-11 A-14	F/3の記号改修詳細がありますが4ヶ所のみの改修という判断で良いですか	良いです。
2	A-12	屋上防水撤去した下地の仮防水の施工は無しで良いのですか？	見込んで下さい。
3	A-12	屋上床防水のアンカー打ちの場合、ALC版が古すぎると引抜検査でメーカーが保証しない場合があります。引抜強度はありますか？	防水工事はメーカー立ち合いによる現地調査を実施し、仕様（接着工法）決定しており、問題ないと考えます。なお、設計時に検査等はしていません。
4	A-12	屋上防水のアンカー打ちの場合、ALCが古い場合施工中ALC版下端が欠けて落ちたり接着剤がもれて落下したりした場合の対策は？	接着工法による防水工事になり、施工に使用する接着剤は粘度が高いものとなります。落下等が懸念される場合は現場で対策を講じてください。
5		屋上防水工事施工中はプールの使用は何ヶ月か中止するのですか？	工事説明書に記載の通りです。施設を運用しながらの工事となります。
6	A-11/14 A-14/14	太陽光設備架台に伴う詳細資料（軸組図・伏図・材料表等）をご教示くださいますようお願い致します。	A-11、A-14を参照として下さい。