

質 問 回 答 書

工事名(委託、物品名) 千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業に係る既設構造物等撤去工事

質問番号	図面番号	質 問	回 答
1	設計書	本工事の①経費世代、②経費工程、③施工地域補正、④現場環境改善費有無とその施工地域補正、⑤前払支出割合区分、⑥契約保証による補正、⑦4週8休補正有無についてご教示ください。	①金抜き設計書(表紙)の歩掛年度を確認してください。 ②道路改良工事です。 ③市街地(DID補正)です。 ④現場環境改善費は無しです。施工地域補正については上記③のとおりです。 ⑤35%を超えるものです。 ⑥補正有です。 ⑦4週8休補正は無しです。
2	設計書 6号明細 7号明細 13号～16号 代価表	【土砂運搬 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂(岩塊・玉石混り土砂含む)DID有り 19.5km以下 良好】【殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込DID有り3.3km以下 良好】、【殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込DID有り14.4km以下 良好】、【殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)DID有り19.5km以下 良好】とありますが、これらの運搬距離の起点は現場からの距離でよろしいでしょうか。また、もし現場でないならどのように考えたらよいかご教示ください。	運搬距離は摂津市役所からの距離で算出しております。
3	設計書 第7号明細 第17号代価 表	第7号明細書 第17号代価表の「鉄スクラップ ヘビーH1」数量の開示願います。また、「鉄スクラップ ヘビーH1」は何のスクラップかも合わせてご教示ください。	スクラップ数量は5.4tです。スクラップの内容については、雨水枘のグレーチングや水道管のダクタイル鑄鉄等です。
4	設計書 第7号明細 第17号代価 表	「鉄スクラップ ヘビーH1」は諸経費対象外と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
5	設計書 第45号代価 表	第45号代価表『バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊』の表内では『バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊』とあります。クレーン2.9t吊とクレーン1.7t吊では燃料消費量も違うため、その数量も含めて、どのように積算すればよろしいでしょうか。ご教示ください。	クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊で積算してください。数量については開示できません。
6	図面5/8 設計書 第19号明細 書	図面5/8の仮設図で、第19号明細書に「切梁・腹起し設置・撤去 火打ちブロック無」とありますが、表内においてもその他の場所にも切梁腹起しとなるべきH鋼の賃料が計上されていませんが、どのようにお考えでしょうか。ご教示ください。	千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業に係る工事で使用している切梁・腹起しを流用する考えで賃料は計上しておりません。
7	設計書 内訳書第1 号	内訳書第1号の「仮設材料運搬 製品L≤12m 片道10km 往復」の数量の開示願います。また、「仮設材料運搬 製品L≤12m」は何の運搬かご教示ください。切梁腹起しとなるべきH鋼の賃料が計上されていない分がどうするのかも含めてご教示ください。	鋼矢板及び切梁・腹起しの運搬を見込んでおります。また、数量については鋼矢板の枚数等から算出してください。切梁・腹起しの賃料については質疑番号6のとおりです。
8	第7号明細 書 第17号代価 表	スクラップヘビーH1、1式とありますが数量を教えてください	質問番号3のとおりです。