

質 疑 回 答 書

工事名 阪急京都線連続立体交差事業 庄屋公園支障移転工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	特記仕様書	特記仕様書 2.一般事項 6)に記載の現場閉所率、労務費等の補正については大阪府の4週8休工事実施要領に準ずるものとする。とは何年度の大阪府の4週8休工事実施要領に準じていますか。ご教示ください。	令和6年6月1日改正の実施要領に準じています。
2	第61号明細書	第61号明細書の「鉄スクラップ へび-H4」は二誌高値の単価を採用し、その単価は諸経費対象外であり、単価は「マイナス」でしょうか。またその単価と数量を掛け合わせて出た金額は「マイナス」でしょうか。また採用している単価の小数点以下の値の処理はどのように行って積算されましたか。それぞれご教示ください。	単価については開示していません。諸経費は対象外としています。単価及び単価と数量を掛け合わせて算出した金額は「マイナス」であり、小数点以下の値の処理は切り捨てとしています。
3	第43号明細書 第44号明細書	第43号明細書・第44号明細書はそれぞれ「高木伐採・伐根E【C=120cm以上150cm未満】」・「高木伐採・伐根F【C=150cm以上】」ですが、歩掛の規格の条件が【C=90cm以上120cm未満】までしかありません。これは見積ですか。見積では無い場合、どのように考えどのように積算すればよろしいですか。ご教示ください。	見積単価を採用しています。
4	第45号明細書 第46号明細書 第47号明細書 第48号明細書	第45・46・47・48号代価表はそれぞれ「中低木伐採・伐根」ですが見積を採用されていますか。もしくは工法協会等の歩掛で積算されていますか。それとも何らかの歩掛を引用して積算されていますか。出典等をご教示ください。	見積単価を採用しています。
5	第52号明細書 第53号明細書	第52・53号明細書はともに「高木伐採」ですが、歩掛の規格の条件が【C=90cm以上120cm未満】までしかありません。これは見積ですか。見積では無い場合、どのように考えどのように積算すればよろしいですか。ご教示ください。	見積単価を採用しています。
6	第54号明細書 第55号明細書 第56号明細書	第54・55・56号明細書は「中低木伐採」ですが、これは見積を採用されていますか。もしくは工法協会等の歩掛で積算されていますか。それとも何らかの歩掛を引用して積算されていますか。ご教示ください。	見積単価を採用しています。

7	第28号代 価表	第28号代価表「FEP新設 構内地中50mm以下 1条 30mm」の付属品率は何%を計上されていますか。ご 教示ください。	ご指摘の数値は開示していません が、土木工事標準積算基準(電気通 信編)等の運用(令和6年3月 国土 交通省大臣官房 技術調査課 電気 通信室)に準じて積算をしています。
8	第60号代 価表	第60号代価表「U型側溝(標準単価)据付け L補正 無 夜間無 鉄筋コンクリートU型 JISA5372・240・ 240*240*600 制約無 場所補正無 碎石有 再生ク ラッシュラン40~00m3/10m 位」となっていますが表内の 再生碎石は3.96m3となっています。これは誤記で しょうか。それとも誤謬でしょうか。またこんかいはど のように考えどのように積算すればよろしいですか。 ご教示ください。	今回は、再生碎石の数量を3.96m3 として積算してください。契約後、現 場数量に合わせて協議します。
9	第63号代 価表	特記仕様書では本工事は、4週8休補正(月毎)の 対象工事とする。となっていますが、第63号代価表 では「砂基礎設置(人力施工)RC-10現着②池田・茨 木土木管内(①を除く)制約無 夜間無 週休2日補 正:4週8休以上」となっており、この場合どちらの補 正が正しいのでしょうか。ご教示ください。	「砂基礎設置(人力施工)RC-10現 着②池田・茨木土木管内(①を除く) 制約無 夜間無 週休2日補正:4週 8休以上」の補正で積算していま す。
10	第65号代 価表	特記仕様書では本工事は、4週8休補正(月毎)の対 象工事とする。となっていますが、第65号代価表で は「砂基礎設置(機械施工)10m3未満 RC-10現 着②池田・茨木土木管内(①を除く)制約無 夜間無 週休2日補正:4週8休以上」となっており、この場合 どちらの補正が正しいのでしょうか。ご教示ください。	「砂基礎設置(機械施工)10m3未満 RC-10現着②池田・茨木土木管 内(①を除く)制約無 夜間無 週休 2日補正:4週8休以上」の補正で積 算しています。
11	特記仕様 書	特記仕様書に施工に使用する重機を公園内に運搬 するために乗入れるダンプトラックの重量は4t車両 を想定している。とありますが土砂の運搬及びコンク リート・アスファルトの搬入は10t及び小型割増無しと なっています。設計書と特記仕様書で内容が食い 違っていますがどのように考えどのように積算され ればよろしいですか。ご教示ください。	設計書に記載の条件に従って、積 算をお願いします。