

質 疑 回 答 書

工事名 摂津市立別府小学校外壁等改修工事

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	E-002	図面左下部の改修内容に「機器及び配管の撤去・取り外し及び復旧等は外壁改修の工程に則って行うこと。」とありますが、配管を撤去するには、中のケーブルを抜かないといけません。ケーブルの種類、長さ等不明(弱電の可能性あり)撤去不可能なところも出てくると思います。	塗装の支障となる箇所の配管は、配管内の配線はそのまま取外し少し移動させ、塗装作業を行います。
2	E-002	機器のみの撤去で、配管そのまま、塗装した方が良いのではないのでしょうか。現情報では配管撤去の積算出来かねます。	同上