

# 土木工事共通仕様書

令和8年4月

摂津市

# 土木工事共通仕様書

## (令和8年4月)

制定	昭和57年	4月	1日
改正	平成24年	4月	1日
改正	令和3年	7月	1日
改正	令和8年	4月	1日

第1編 共通編.....	1-1
第1章 総則.....	1-1
第1節 総則.....	1-1
1-1-1 適用.....	1-1
1-1-2 用語の定義.....	1-1
1-1-3 設計図書の照査等.....	1-4
1-1-4 施工計画書.....	1-4
1-1-5 コリンズ (CORINS) への登録.....	1-5
1-1-6 監督職員.....	1-5
1-1-7 工事用地等の使用.....	1-5
1-1-8 工事着手.....	1-6
1-1-9 工事の下請負.....	1-6
1-1-10 施工体制台帳.....	1-7
1-1-11 受注者相互の協力.....	1-7
1-1-12 調査・試験に対する協力.....	1-7
1-1-13 工事の一時中止.....	1-8
1-1-14 設計図書の変更.....	1-9
1-1-15 工期変更.....	1-9
1-1-16 支給材料および貸与物件.....	1-9
1-1-17 建設副産物.....	1-10
1-1-18 工事完成図.....	1-11
1-1-19 工事完成検査.....	1-11
1-1-20 部分使用.....	1-11
1-1-21 施工管理.....	1-11
1-1-22 工事関係者に対する措置請求.....	1-13
1-1-23 工事中の安全確保.....	1-13
1-1-24 火災の防止.....	1-16
1-1-25 後片付け.....	1-16
1-1-26 事故報告書.....	1-16
1-1-27 環境対策.....	1-16
1-1-28 文化財の保護.....	1-18
1-1-29 交通安全管理.....	1-18
1-1-30 諸法令の遵守.....	1-20
1-1-31 官公庁等への手続等.....	1-21
1-1-32 施工時期及び施工時間の変更.....	1-21
1-1-33 工事測量.....	1-22
1-1-34 不可抗力による損害.....	1-22
1-1-35 特許権等.....	1-22

1-1-36	保険の付保及び事故の補償.....	1-23
1-1-37	臨機の措置.....	1-23
1-1-38	公共工事等における新技術活用の促進.....	1-23
第2節	付則.....	1-24
1-2-1	工程表.....	1-24
1-2-2	監督職員による検査（確認を含む）及び立会等.....	1-24
1-2-3	工事完成図書の納品.....	1-27
1-2-4	提出書類.....	1-27
1-2-5	創意工夫.....	1-27
第2章	土工.....	1-28
第1節	適用.....	1-28
第2節	適用すべき諸基準.....	1-28
第3節	河川土工.....	1-28
2-3-1	一般事項.....	1-28
2-3-2	掘削工.....	1-31
2-3-3	盛土工.....	1-31
2-3-4	盛土補強工.....	1-33
2-3-5	法面整形工.....	1-35
2-3-6	堤防天端工.....	1-35
2-3-7	残土処理工.....	1-35
第4節	道路土工.....	1-35
2-4-1	一般事項.....	1-35
2-4-2	掘削工.....	1-38
2-4-3	路体盛土工.....	1-38
2-4-4	路床盛土工.....	1-40
2-4-5	法面整形工.....	1-42
2-4-6	残土処理工.....	1-42
第3章	無筋・鉄筋コンクリート.....	1-43
第1節	適用.....	1-43
第2節	適用すべき諸基準.....	1-43
第3節	レディーミクストコンクリート.....	1-44
3-3-1	一般事項.....	1-44
3-3-2	工場の選定.....	1-44
3-3-3	配合.....	1-46
第4節	運搬・打設.....	1-46
3-4-1	一般事項.....	1-46
3-4-2	準備.....	1-47
3-4-3	運搬.....	1-47

3-4-4	打設	1-47
3-4-5	締固め	1-49
3-4-6	沈下ひび割れに対する処置	1-50
3-4-7	打継目	1-50
3-4-8	表面仕上げ	1-51
3-4-9	養生	1-51
第5節	鉄筋工	1-52
3-5-1	一般事項	1-52
3-5-2	貯蔵	1-52
3-5-3	加工	1-53
3-5-4	組立て	1-54
3-5-5	継手	1-54
3-5-6	ガス圧接	1-55
第6節	型枠・支保	1-56
3-6-1	一般事項	1-56
3-6-2	構造	1-56
3-6-3	組立て	1-57
3-6-4	取外し	1-57
第7節	暑中コンクリート	1-57
3-7-1	一般事項	1-57
3-7-2	施工	1-58
3-7-3	養生	1-58
第8節	寒中コンクリート	1-58
3-8-1	一般事項	1-58
3-8-2	施工	1-59
3-8-3	養生	1-59
第9節	マスコンクリート	1-61
3-9-1	一般事項	1-61
3-9-2	施工	1-61
第10節	水中コンクリート	1-61
3-10-1	一般事項	1-61
3-10-2	施工	1-61
第2編	材料編	2-1
第1章	一般事項	2-1
第1節	適用	2-1
第2節	工事材料の品質	2-1
第2章	土木工事材料	2-4
第1節	土	2-4

2-1-1	一般事項	2-4
第2節	石	2-4
2-2-1	石材	2-4
2-2-2	割ぐり石	2-4
2-2-3	雑割石	2-4
2-2-4	雑石（粗石）	2-4
2-2-5	玉石	2-4
2-2-6	ぐり石	2-4
2-2-7	その他の砂利、碎石、砂	2-4
第3節	骨材	2-4
2-3-1	一般事項	2-4
2-3-2	セメントコンクリート用骨材	2-5
2-3-3	アスファルト舗装用骨材	2-7
2-3-4	アスファルト用再生骨材	2-12
2-3-5	フィラー	2-13
2-3-6	安定材	2-14
第4節	木材	2-16
2-4-1	一般事項	2-16
第5節	鋼材	2-16
2-5-1	一般事項	2-16
2-5-2	構造用圧延鋼材	2-16
2-5-3	軽量形鋼	2-16
2-5-4	鋼管	2-16
2-5-5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	2-17
2-5-6	ボルト用鋼材	2-17
2-5-7	溶接材料	2-17
2-5-8	鉄線	2-17
2-5-9	ワイヤロープ	2-17
2-5-10	プレストレストコンクリート用鋼材	2-17
2-5-11	鉄網	2-18
2-5-12	鋼製ぐい及び鋼矢板	2-18
2-5-13	鋼製支保工	2-18
2-5-14	鉄線じゃかご	2-18
2-5-15	コルゲートパイプ	2-18
2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	2-18
2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	2-19
2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	2-19
2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	2-20

第6節	セメント及び混和材料	2-20
2-6-1	一般事項	2-20
2-6-2	セメント	2-21
2-6-3	混和材料	2-22
2-6-4	コンクリート用水	2-23
第7節	セメントコンクリート製品	2-23
2-7-1	一般事項	2-23
2-7-2	セメントコンクリート製品	2-23
第8節	瀝青材料	2-24
2-8-1	一般瀝青材料	2-24
2-8-2	その他の瀝青材料	2-26
2-8-3	再生用添加剤	2-27
第9節	芝及びそだ	2-27
2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	2-27
2-9-2	そだ	2-28
第10節	目地材料	2-28
2-10-1	注入目地材	2-28
2-10-2	目地板	2-28
第11節	塗料	2-28
2-11-1	一般事項	2-28
第12節	道路標識及び区画線	2-29
2-12-1	道路標識	2-29
2-12-2	区画線	2-30
第13節	その他	2-30
2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤	2-30
2-13-2	合成樹脂製品	2-30
第3編	土木工事共通編	3-1
第1章	総則	3-1
第1節	総則	3-1
1-1-1	適用	3-1
1-1-2	数量の算出	3-1
第2章	一般施工	3-1
第1節	適用	3-1
第2節	適用すべき諸基準	3-1
第3節	共通的工種	3-3
2-3-1	一般事項	3-3
2-3-2	材料	3-3
2-3-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-5

2-3-4	矢板工.....	3-6
2-3-5	縁石工.....	3-7
2-3-6	小型標識工.....	3-8
2-3-7	防止柵工.....	3-9
2-3-8	路側防護柵工.....	3-9
2-3-9	区画線工.....	3-10
2-3-10	道路付属物工.....	3-10
2-3-11	コンクリート面塗装工.....	3-11
2-3-12	プレテンション桁製作工（購入工）.....	3-11
2-3-13	ポストテンション桁製作工.....	3-12
2-3-14	プレキャストセグメント主桁組立工.....	3-15
2-3-15	PCホロースラブ製作工.....	3-15
2-3-16	PC箱桁製作工.....	3-16
2-3-17	根固めブロック工.....	3-16
2-3-18	沈床工.....	3-17
2-3-19	捨石工.....	3-17
2-3-20	笠コンクリート工.....	3-18
2-3-21	ハンドホール工.....	3-18
2-3-22	現場継手工.....	3-18
2-3-23	銘板工.....	3-22
2-3-24	多自然型護岸工.....	3-24
2-3-25	プレキャストカルバート工.....	3-24
2-3-26	側溝工.....	3-24
2-3-27	集水柵工.....	3-25
2-3-28	現場塗装工.....	3-25
第4節	基礎工.....	3-30
2-4-1	一般事項.....	3-30
2-4-2	土台基礎工.....	3-30
2-4-3	基礎工（護岸）.....	3-31
2-4-4	既製杭工.....	3-31
2-4-5	場所打杭工.....	3-35
2-4-6	深礎工.....	3-37
2-4-7	オープンケーソン基礎工.....	3-38
2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工.....	3-39
2-4-9	鋼管矢板基礎工.....	3-40
第5節	石・ブロック積（張）工.....	3-43
2-5-1	一般事項.....	3-43
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	3-44

2-5-3	コンクリートブロック工.....	3-44
2-5-4	緑化ブロック工.....	3-45
2-5-5	石積（張）工.....	3-45
第6節	一般舗装工.....	3-46
2-6-1	一般事項.....	3-46
2-6-2	材料.....	3-46
2-6-3	アスファルト舗装の材料.....	3-46
2-6-4	コンクリート舗装の材料.....	3-53
2-6-5	舗装準備工.....	3-54
2-6-6	橋面防水工.....	3-54
2-6-7	アスファルト舗装工.....	3-54
2-6-8	半たわみ性舗装工.....	3-60
2-6-9	排水性舗装工.....	3-60
2-6-10	透水性舗装工.....	3-64
2-6-11	グースアスファルト舗装工.....	3-64
2-6-12	コンクリート舗装工.....	3-68
2-6-13	薄層カラー舗装工.....	3-79
2-6-14	ブロック舗装工.....	3-79
2-6-15	路面切削工.....	3-79
2-6-16	舗装打換え工.....	3-80
2-6-17	オーバーレイ工.....	3-80
2-6-18	アスファルト舗装補修工.....	3-80
2-6-19	コンクリート舗装補修工.....	3-81
第7節	地盤改良工.....	3-82
2-7-1	一般事項.....	3-82
2-7-2	路床安定処理工.....	3-83
2-7-3	置換工.....	3-83
2-7-4	表層安定処理工.....	3-83
2-7-5	パイルネット工.....	3-84
2-7-6	サンドマット工.....	3-85
2-7-7	バーチカルドレーン工.....	3-85
2-7-8	締固め改良工.....	3-85
2-7-9	固結工.....	3-85
第8節	工場製品輸送工.....	3-86
2-8-1	一般事項.....	3-86
2-8-2	輸送工.....	3-86
第9節	構造物撤去工.....	3-87
2-9-1	一般事項.....	3-87

2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3-87
2-9-3	構造物取壊し工	3-87
2-9-4	防護柵撤去工	3-87
2-9-5	標識撤去工	3-88
2-9-6	道路付属物撤去工	3-88
2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	3-88
2-9-8	排水構造物撤去工	3-88
2-9-9	かご撤去工	3-89
2-9-10	落石雪害防止撤去工	3-89
2-9-11	ブロック舗装撤去工	3-89
2-9-12	縁石撤去工	3-89
2-9-13	骨材再生工	3-89
2-9-14	運搬処理工	3-90
第10節 仮設工		3-90
2-10-1	一般事項	3-90
2-10-2	工事用道路工	3-90
2-10-3	仮橋・仮栈橋工	3-91
2-10-4	路面覆工	3-91
2-10-5	土留・仮締切工	3-91
2-10-6	水替工	3-93
2-10-7	地下水位低下工	3-93
2-10-8	仮水路工	3-93
2-10-9	残土受入れ施設工	3-93
2-10-10	作業ヤード整備工	3-94
2-10-11	電力設備工	3-94
2-10-12	防塵対策工	3-94
2-10-13	汚濁防止工	3-94
2-10-14	防護施設工	3-94
2-10-15	法面吹付工	3-94
2-10-16	足場工	3-94
第11節 軽量盛土工		3-95
2-11-1	一般事項	3-95
2-11-2	軽量盛土工	3-95
第12節 工場製作工（共通）		3-95
2-12-1	一般事項	3-95
2-12-2	材料	3-95
2-12-3	桁製作工	3-98
2-12-4	検査路製作工	3-110

2-12-5	鋼製伸縮継手製作工.....	3-111
2-12-6	落橋防止装置製作工.....	3-111
2-12-7	橋梁用防護柵製作工.....	3-111
2-12-8	アンカーフレーム製作工.....	3-112
2-12-9	プレビーム用桁製作工.....	3-112
2-12-10	鋼製排水管製作工.....	3-112
2-12-11	工場塗装工.....	3-113
第13節	橋梁架設工.....	3-116
2-13-1	一般事項.....	3-116
2-13-2	地組工.....	3-116
2-13-3	架設工（クレーン架設）.....	3-116
2-13-4	架設工（ケーブルクレーン架設）.....	3-117
2-13-5	架設工（ケーブルエレクション架設）.....	3-117
2-13-6	架設工（架設桁架設）.....	3-117
2-13-7	架設工（送出し架設）.....	3-118
2-13-8	架設工（トラベラークレーン架設）.....	3-118
第14節	法面工（共通）.....	3-118
2-14-1	一般事項.....	3-118
2-14-2	植生工.....	3-118
2-14-3	吹付工.....	3-120
2-14-4	法枠工.....	3-121
2-14-5	法面施肥工.....	3-122
2-14-6	アンカー工.....	3-123
2-14-7	かご工.....	3-123
第15節	擁壁工（共通）.....	3-124
2-15-1	一般事項.....	3-124
2-15-2	プレキャスト擁壁工.....	3-124
2-15-3	補強土壁工.....	3-124
2-15-4	井桁ブロック工.....	3-125
第16節	植栽維持工.....	3-125
2-16-1	一般事項.....	3-125
2-16-2	材料.....	3-126
2-16-3	樹木・芝生管理工.....	3-126
第17節	床版工.....	3-128
2-17-1	一般事項.....	3-128
2-17-2	床版工.....	3-128
第4編	河川編.....	4-1
第1章	築堤・護岸.....	4-1

第1節 適用.....	4-1
第2節 適用すべき諸基準.....	4-1
第3節 軽量盛土工.....	4-1
1-3-1 一般事項.....	4-1
1-3-2 軽量盛土工.....	4-1
第4節 地盤改良工.....	4-1
1-4-1 一般事項.....	4-1
1-4-2 表層安定処理工.....	4-2
1-4-3 パイルネット工.....	4-2
1-4-4 バーチカルドレーン工.....	4-2
1-4-5 締固め改良工.....	4-2
1-4-6 固結工.....	4-2
第5節 護岸基礎工.....	4-2
1-5-1 一般事項.....	4-2
1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-2
1-5-3 基礎工.....	4-2
1-5-4 矢板工.....	4-2
1-5-5 土台基礎工.....	4-2
第6節 矢板護岸工.....	4-2
1-6-1 一般事項.....	4-2
1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-2
1-6-3 笠コンクリート工.....	4-2
1-6-4 矢板工.....	4-3
第7節 法覆護岸工.....	4-3
1-7-1 一般事項.....	4-3
1-7-2 材料.....	4-3
1-7-3 コンクリートブロック工.....	4-7
1-7-4 護岸付属物工.....	4-7
1-7-5 緑化ブロック工.....	4-7
1-7-6 環境護岸ブロック工.....	4-7
1-7-7 石積（張）工.....	4-7
1-7-8 法枠工.....	4-7
1-7-9 多自然型護岸工.....	4-8
1-7-10 吹付工.....	4-8
1-7-11 植生工.....	4-8
1-7-12 覆土工.....	4-8
第8節 擁壁護岸工.....	4-8
1-8-1 一般事項.....	4-8

1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-8
1-8-3	場所打擁壁工	4-8
1-8-4	プレキャスト擁壁工	4-8
第9節	付帯道路工	4-8
1-9-1	一般事項	4-8
1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-8
1-9-3	路側防護柵工	4-8
1-9-4	舗装準備工	4-8
1-9-5	アスファルト舗装工	4-8
1-9-6	コンクリート舗装工	4-9
1-9-7	薄層カラー舗装工	4-9
1-9-8	ブロック舗装工	4-9
1-9-9	側溝工	4-9
1-9-10	集水柵工	4-9
1-9-11	縁石工	4-9
1-9-12	区画線工	4-9
第10節	付帯道路施設工	4-9
1-10-1	一般事項	4-9
1-10-2	境界工	4-9
1-10-3	道路付属物工	4-9
1-10-4	標識工	4-9
第2章	樋門・樋管	4-10
第1節	適用	4-10
第2節	適用すべき諸基準	4-10
第3節	軽量盛土工	4-10
2-3-1	一般事項	4-10
2-3-2	軽量盛土工	4-10
第4節	地盤改良工	4-10
2-4-1	一般事項	4-10
2-4-2	固結工	4-11
第5節	樋門・樋管本体工	4-11
2-5-1	一般事項	4-11
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-11
2-5-3	既製杭工	4-12
2-5-4	場所打杭工	4-12
2-5-5	矢板工	4-12
2-5-6	函渠工	4-12
2-5-7	翼壁工	4-15

2-5-8	水叩工	4-15
第6節	護床工	4-15
2-6-1	一般事項	4-15
2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-15
2-6-3	根固めブロック工	4-15
2-6-4	間詰工	4-15
2-6-5	沈床工	4-15
2-6-6	捨石工	4-16
2-6-7	かご工	4-16
第7節	水路工	4-16
2-7-1	一般事項	4-16
2-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-16
2-7-3	側溝工	4-16
2-7-4	集水柵工	4-16
2-7-5	暗渠工	4-16
2-7-6	樋門接続暗渠工	4-16
第8節	付属物設置工	4-16
2-8-1	一般事項	4-16
2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-16
2-8-3	防止柵工	4-17
2-8-4	境界工	4-17
2-8-5	銘板工	4-17
2-8-6	点検施設工	4-17
2-8-7	階段工	4-17
2-8-8	観測施設工	4-17
2-8-9	グラウトホール工	4-17
第3章	水門	4-18
第1節	適用	4-18
第2節	適用すべき諸基準	4-18
第3節	工場製作工	4-18
3-3-1	一般事項	4-18
3-3-2	材料	4-18
3-3-3	桁製作工	4-19
3-3-4	鋼製伸縮継手製作工	4-19
3-3-5	落橋防止装置製作工	4-19
3-3-6	鋼製排水管製作工	4-19
3-3-7	橋梁用防護柵製作工	4-19
3-3-8	鑄造費	4-19

3-3-9	仮設材製作工.....	4-19
3-3-10	工場塗装工.....	4-19
第4節	工場製品輸送工.....	4-19
3-4-1	一般事項.....	4-19
3-4-2	輸送工.....	4-19
第5節	軽量盛土工.....	4-19
3-5-1	一般事項.....	4-19
3-5-2	軽量盛土工.....	4-19
第6節	水門本体工.....	4-19
3-6-1	一般事項.....	4-19
3-6-2	材料.....	4-20
3-6-3	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-20
3-6-4	既製杭工.....	4-20
3-6-5	場所打杭工.....	4-20
3-6-6	矢板工（遮水矢板）.....	4-20
3-6-7	床版工.....	4-20
3-6-8	堰柱工.....	4-21
3-6-9	門柱工.....	4-21
3-6-10	ゲート操作台工.....	4-21
3-6-11	胸壁工.....	4-21
3-6-12	翼壁工.....	4-21
3-6-13	水叩工.....	4-22
第7節	護床工.....	4-22
3-7-1	一般事項.....	4-22
3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-22
3-7-3	根固めブロック工.....	4-22
3-7-4	間詰工.....	4-22
3-7-5	沈床工.....	4-22
3-7-6	捨石工.....	4-22
3-7-7	かご工.....	4-22
第8節	付属物設置工.....	4-22
3-8-1	一般事項.....	4-22
3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-22
3-8-3	防止柵工.....	4-22
3-8-4	境界工.....	4-23
3-8-5	管理橋受台工.....	4-23
3-8-6	銘板工.....	4-23
3-8-7	点検施設工.....	4-23

3-8-8	階段工	4-23
3-8-9	観測施設工	4-23
第9節	鋼管理橋上部工	4-23
3-9-1	一般事項	4-23
3-9-2	材料	4-23
3-9-3	地組工	4-24
3-9-4	架設工（クレーン架設）	4-24
3-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	4-24
3-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	4-24
3-9-7	架設工（架設桁架設）	4-25
3-9-8	架設工（送出し架設）	4-25
3-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	4-25
3-9-10	支承工	4-25
3-9-11	現場継手工	4-25
第10節	橋梁現場塗装工	4-25
3-10-1	一般事項	4-25
3-10-2	現場塗装工	4-25
第11節	床版工	4-25
3-11-1	一般事項	4-25
3-11-2	床版工	4-25
第12節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	4-25
3-12-1	一般事項	4-25
3-12-2	伸縮装置工	4-25
3-12-3	排水装置工	4-25
3-12-4	地覆工	4-26
3-12-5	橋梁用防護柵工	4-26
3-12-6	橋梁用高欄工	4-26
3-12-7	検査路工	4-26
3-12-8	銘板工	4-26
第13節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	4-26
3-13-1	一般事項	4-26
3-13-2	橋梁足場工	4-26
3-13-3	橋梁防護工	4-26
3-13-4	昇降用設備工	4-26
第14節	舗装工	4-26
3-14-1	一般事項	4-26
3-14-2	材料	4-27
3-14-3	舗装準備工	4-27

3-14-4	橋面防水工.....	4-27
3-14-5	アスファルト舗装工.....	4-27
3-14-6	半たわみ性舗装工.....	4-27
3-14-7	排水性舗装工.....	4-27
3-14-8	透水性舗装工.....	4-27
3-14-9	グースアスファルト舗装工.....	4-27
3-14-10	コンクリート舗装工.....	4-27
3-14-11	薄層カラー舗装工.....	4-28
3-14-12	ブロック舗装工.....	4-28
第4章	排水機場.....	4-29
第1節	適用.....	4-29
第2節	適用すべき諸基準.....	4-29
第3節	軽量盛土工.....	4-29
4-3-1	一般事項.....	4-29
4-3-2	軽量盛土工.....	4-29
第4節	機場本体工.....	4-29
4-4-1	一般事項.....	4-29
4-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-30
4-4-3	既製杭工.....	4-30
4-4-4	場所打杭工.....	4-30
4-4-5	矢板工.....	4-30
4-4-6	本体工.....	4-30
4-4-7	燃料貯油槽工.....	4-31
第5節	沈砂池工.....	4-32
4-5-1	一般事項.....	4-32
4-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-32
4-5-3	既製杭工.....	4-33
4-5-4	場所打杭工.....	4-33
4-5-5	矢板工.....	4-33
4-5-6	場所打擁壁工.....	4-33
4-5-7	コンクリート床版工.....	4-33
4-5-8	ブロック床版工.....	4-33
4-5-9	場所打水路工.....	4-33
第6節	吐出水槽工.....	4-34
4-6-1	一般事項.....	4-34
4-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-34
4-6-3	既製杭工.....	4-35
4-6-4	場所打杭工.....	4-35

4-6-5	矢板工	4-35
4-6-6	本体工	4-35
第5章	床止め・床固め	4-36
第1節	適用	4-36
第2節	適用すべき諸基準	4-36
第3節	軽量盛土工	4-36
5-3-1	一般事項	4-36
5-3-2	軽量盛土工	4-36
第4節	床止め工	4-36
5-4-1	一般事項	4-36
5-4-2	材料	4-37
5-4-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-37
5-4-4	既製杭工	4-37
5-4-5	矢板工	4-37
5-4-6	本体工	4-37
5-4-7	取付擁壁工	4-38
5-4-8	水叩工	4-38
第5節	床固め工	4-39
5-5-1	一般事項	4-39
5-5-2	材料	4-39
5-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-39
5-5-4	本堤工	4-40
5-5-5	垂直壁工	4-40
5-5-6	側壁工	4-40
5-5-7	水叩工	4-41
第6節	山留擁壁工	4-41
5-6-1	一般事項	4-41
5-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4-41
5-6-3	コンクリート擁壁工	4-41
5-6-4	ブロック積擁壁工	4-41
5-6-5	石積擁壁工	4-41
5-6-6	山留擁壁基礎工	4-42
第6章	河川維持	4-43
第1節	適用	4-43
第2節	適用すべき諸基準	4-43
第3節	除草工	4-43
6-3-1	一般事項	4-43
6-3-2	堤防除草工	4-43

第4節 堤防養生工.....	4-44
6-4-1 一般事項.....	4-44
6-4-2 芝養生工.....	4-44
6-4-3 伐木除根工.....	4-44
第5節 構造物補修工.....	4-44
6-5-1 一般事項.....	4-44
6-5-2 材料.....	4-44
6-5-3 クラック補修工.....	4-44
6-5-4 ボーリンググラウト工.....	4-45
6-5-5 欠損部補修工.....	4-46
第6節 路面補修工.....	4-46
6-6-1 一般事項.....	4-46
6-6-2 材料.....	4-46
6-6-3 不陸整正工.....	4-46
6-6-4 コンクリート舗装補修工.....	4-47
6-6-5 アスファルト舗装補修工.....	4-47
第7節 付属物復旧工.....	4-47
6-7-1 一般事項.....	4-47
6-7-2 付属物復旧工.....	4-47
第8節 付属物設置工.....	4-48
6-8-1 一般事項.....	4-48
6-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	4-48
6-8-3 防護柵工.....	4-48
6-8-4 境界杭工.....	4-48
6-8-5 付属物設置工.....	4-48
第9節 清掃工.....	4-48
6-9-1 一般事項.....	4-48
6-9-2 材料.....	4-48
6-9-3 塵芥処理工.....	4-48
6-9-4 水面清掃工.....	4-48
第10節 植栽維持工.....	4-48
6-10-1 一般事項.....	4-48
6-10-2 材料.....	4-48
6-10-3 樹木・芝生管理工.....	4-48
第11節 応急処理工.....	4-49
6-11-1 一般事項.....	4-49
6-11-2 応急処理作業工.....	4-49
第12節 撤去物処理工.....	4-49

6-12-1	一般事項	4-49
6-12-2	運搬処理工	4-49
第5編	道路編	5-1
第1章	道路改良	5-1
第1節	適用	5-1
第2節	適用すべき諸基準	5-1
第3節	工場製作工	5-2
1-3-1	一般事項	5-2
1-3-2	遮音壁支柱製作工	5-2
第4節	地盤改良工	5-2
1-4-1	一般事項	5-2
1-4-2	路床安定処理工	5-2
1-4-3	置換工	5-2
1-4-4	サンドマット工	5-2
1-4-5	バーチカルドレーン工	5-2
1-4-6	締固め改良工	5-2
1-4-7	固結工	5-2
第5節	法面工	5-3
1-5-1	一般事項	5-3
1-5-2	植生工	5-3
1-5-3	法面吹付工	5-3
1-5-4	法枠工	5-3
1-5-5	法面施肥工	5-3
1-5-6	アンカー工	5-3
1-5-7	かご工	5-3
第6節	軽量盛土工	5-3
1-6-1	一般事項	5-3
1-6-2	軽量盛土工	5-3
第7節	擁壁工	5-3
1-7-1	一般事項	5-3
1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-4
1-7-3	既製杭工	5-4
1-7-4	場所打杭工	5-4
1-7-5	場所打擁壁工	5-4
1-7-6	プレキャスト擁壁工	5-4
1-7-7	補強土壁工	5-4
1-7-8	井桁ブロック工	5-4
第8節	石・ブロック積（張）工	5-4

1-8-1	一般事項	5-4
1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-4
1-8-3	コンクリートブロック工	5-4
1-8-4	石積（張）工	5-4
第9節	カルバート工	5-4
1-9-1	一般事項	5-4
1-9-2	材料	5-5
1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-5
1-9-4	既製杭工	5-5
1-9-5	場所打杭工	5-5
1-9-6	場所打函渠工	5-5
1-9-7	プレキャストカルバート工	5-5
1-9-8	防水工	5-6
第10節	排水構造物工（小型水路工）	5-6
1-10-1	一般事項	5-6
1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-6
1-10-3	側溝工	5-6
1-10-4	管渠工	5-7
1-10-5	集水柵・マンホール工	5-7
1-10-6	地下排水工	5-7
1-10-7	場所打水路工	5-7
1-10-8	排水工（小段排水・縦排水）	5-7
第11節	遮音壁工	5-8
1-11-1	一般事項	5-8
1-11-2	材料	5-8
1-11-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-8
1-11-4	遮音壁基礎工	5-8
1-11-5	遮音壁本体工	5-8
第2章	舗装	5-9
第1節	適用	5-9
第2節	適用すべき諸基準	5-9
第3節	地盤改良工	5-10
2-3-1	一般事項	5-10
2-3-2	路床安定処理工	5-10
2-3-3	置換工	5-10
第4節	舗装工	5-10
2-4-1	一般事項	5-10
2-4-2	材料	5-10

2-4-3	舗装準備工.....	5-10
2-4-4	橋面防水工.....	5-10
2-4-5	アスファルト舗装工.....	5-10
2-4-6	半たわみ性舗装工.....	5-10
2-4-7	排水性舗装工.....	5-10
2-4-8	透水性舗装工.....	5-10
2-4-9	グースアスファルト舗装工.....	5-11
2-4-10	コンクリート舗装工.....	5-11
2-4-11	薄層カラー舗装工.....	5-11
2-4-12	ブロック舗装工.....	5-11
第5節	排水構造物工（路面排水工）.....	5-11
2-5-1	一般事項.....	5-11
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-12
2-5-3	側溝工.....	5-12
2-5-4	管渠工.....	5-12
2-5-5	集水樹（街渠樹）・マンホール工.....	5-12
2-5-6	地下排水工.....	5-12
2-5-7	場所打水路工.....	5-12
2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）.....	5-12
2-5-9	排水性舗装用路肩排水工.....	5-13
第6節	縁石工.....	5-13
2-6-1	一般事項.....	5-13
2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-13
2-6-3	縁石工.....	5-13
第7節	踏掛版工.....	5-13
2-7-1	一般事項.....	5-13
2-7-2	材料.....	5-13
2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-13
2-7-4	踏掛版工.....	5-13
第8節	防護柵工.....	5-14
2-8-1	一般事項.....	5-14
2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-14
2-8-3	路側防護柵工.....	5-14
2-8-4	防止柵工.....	5-14
2-8-5	ボックスビーム工.....	5-14
2-8-6	車止めポスト工.....	5-15
2-8-7	防護柵基礎工.....	5-15
第9節	標識工.....	5-15

2-9-1	一般事項	5-15
2-9-2	材料	5-15
2-9-3	小型標識工	5-16
2-9-4	大型標識工	5-16
第10節	区画線工	5-16
2-10-1	一般事項	5-16
2-10-2	区画線工	5-16
第11節	道路植栽工	5-16
2-11-1	一般事項	5-16
2-11-2	材料	5-16
2-11-3	道路植栽工	5-17
第12節	道路付属施設工	5-19
2-12-1	一般事項	5-19
2-12-2	材料	5-19
2-12-3	境界工	5-19
2-12-4	道路付属物工	5-20
2-12-5	ケーブル配管工	5-20
2-12-6	照明工	5-20
第13節	橋梁付属物工	5-20
2-13-1	一般事項	5-20
2-13-2	伸縮装置工	5-20
第3章	橋梁下部	5-21
第1節	適用	5-21
第2節	適用すべき諸基準	5-21
第3節	工場製作工	5-22
3-3-1	一般事項	5-22
3-3-2	刃口金物製作工	5-22
3-3-3	鋼製橋脚製作工	5-22
3-3-4	アンカーフレーム製作工	5-23
3-3-5	工場塗装工	5-23
第4節	工場製品輸送工	5-23
3-4-1	一般事項	5-23
3-4-2	輸送工	5-23
第5節	軽量盛土工	5-23
3-5-1	一般事項	5-23
3-5-2	軽量盛土工	5-23
第6節	橋台工	5-23
3-6-1	一般事項	5-23

3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-23
3-6-3	既製杭工	5-23
3-6-4	場所打杭工	5-23
3-6-5	深礎工	5-23
3-6-6	オープンケーソン基礎工	5-23
3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	5-23
3-6-8	橋台躯体工	5-24
3-6-9	地下水位低下工	5-24
第7節	RC橋脚工	5-24
3-7-1	一般事項	5-24
3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-24
3-7-3	既製杭工	5-24
3-7-4	場所打杭工	5-24
3-7-5	深礎工	5-25
3-7-6	オープンケーソン基礎工	5-25
3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工	5-25
3-7-8	鋼管矢板基礎工	5-25
3-7-9	橋脚躯体工	5-25
3-7-10	地下水位低下工	5-25
第8節	鋼製橋脚工	5-25
3-8-1	一般事項	5-25
3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-25
3-8-3	既製杭工	5-25
3-8-4	場所打杭工	5-25
3-8-5	深礎工	5-25
3-8-6	オープンケーソン基礎工	5-25
3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工	5-25
3-8-8	鋼管矢板基礎工	5-26
3-8-9	橋脚フーチング工	5-26
3-8-10	橋脚架設工	5-26
3-8-11	現場継手工	5-27
3-8-12	現場塗装工	5-27
3-8-13	地下水位低下工	5-27
第9節	護岸基礎工	5-27
3-9-1	一般事項	5-27
3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5-27
3-9-3	基礎工	5-27
3-9-4	矢板工	5-27

3-9-5	土台基礎工.....	5-27
第10節	矢板護岸工.....	5-27
3-10-1	一般事項.....	5-27
3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-27
3-10-3	笠コンクリート工.....	5-28
3-10-4	矢板工.....	5-28
第11節	法覆護岸工.....	5-28
3-11-1	一般事項.....	5-28
3-11-2	コンクリートブロック工.....	5-28
3-11-3	護岸付属物工.....	5-28
3-11-4	緑化ブロック工.....	5-28
3-11-5	環境護岸ブロック工.....	5-28
3-11-6	石積（張）工.....	5-28
3-11-7	法枠工.....	5-28
3-11-8	多自然型護岸工.....	5-28
3-11-9	吹付工.....	5-28
3-11-10	植生工.....	5-29
3-11-11	覆土工.....	5-29
第12節	擁壁護岸工.....	5-29
3-12-1	一般事項.....	5-29
3-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-29
3-12-3	場所打擁壁工.....	5-29
3-12-4	プレキャスト擁壁工.....	5-29
第4章	鋼橋上部.....	5-30
第1節	適用.....	5-30
第2節	適用すべき諸基準.....	5-30
第3節	工場製作工.....	5-30
4-3-1	一般事項.....	5-30
4-3-2	材料.....	5-31
4-3-3	桁製作工.....	5-31
4-3-4	検査路製作工.....	5-31
4-3-5	鋼製伸縮継手製作工.....	5-31
4-3-6	落橋防止装置製作工.....	5-31
4-3-7	鋼製排水管製作工.....	5-31
4-3-8	橋梁用防護柵製作工.....	5-31
4-3-9	橋梁用高欄製作工.....	5-31
4-3-10	横断歩道橋製作工.....	5-31
4-3-11	鑄造費.....	5-31

4-3-12 アンカーフレーム製作工.....	5-31
4-3-13 工場塗装工.....	5-32
第4節 工場製品輸送工.....	5-32
4-4-1 一般事項.....	5-32
4-4-2 輸送工.....	5-32
第5節 鋼橋架設工.....	5-32
4-5-1 一般事項.....	5-32
4-5-2 材料.....	5-32
4-5-3 地組工.....	5-32
4-5-4 架設工（クレーン架設）.....	5-32
4-5-5 架設工（ケーブルクレーン架設）.....	5-32
4-5-6 架設工（ケーブルエレクション架設）.....	5-33
4-5-7 架設工（架設桁架設）.....	5-33
4-5-8 架設工（送出し架設）.....	5-33
4-5-9 架設工（トラベラークレーン架設）.....	5-33
4-5-10 支承工.....	5-33
4-5-11 現場継手工.....	5-33
第6節 橋梁現場塗装工.....	5-33
4-6-1 一般事項.....	5-33
4-6-2 材料.....	5-33
4-6-3 現場塗装工.....	5-33
第7節 床版工.....	5-33
4-7-1 一般事項.....	5-33
4-7-2 床版工.....	5-33
第8節 橋梁附属物工.....	5-33
4-8-1 一般事項.....	5-33
4-8-2 伸縮装置工.....	5-34
4-8-3 落橋防止装置工.....	5-34
4-8-4 排水装置工.....	5-34
4-8-5 地覆工.....	5-34
4-8-6 橋梁用防護柵工.....	5-34
4-8-7 橋梁用高欄工.....	5-34
4-8-8 検査路工.....	5-34
4-8-9 銘板工.....	5-34
第9節 歩道橋本体工.....	5-34
4-9-1 一般事項.....	5-34
4-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-35
4-9-3 既製杭工.....	5-35

4-9-4	場所打杭工.....	5-35
4-9-5	橋脚フーチング工.....	5-35
4-9-6	歩道橋（側道橋）架設工.....	5-35
4-9-7	現場塗装工.....	5-35
第10節	鋼橋足場等設置工.....	5-35
4-10-1	一般事項.....	5-35
4-10-2	橋梁足場工.....	5-35
4-10-3	橋梁防護工.....	5-35
4-10-4	昇降用設備工.....	5-36
第5章	コンクリート橋上部.....	5-37
第1節	適用.....	5-37
第2節	適用すべき諸基準.....	5-37
第3節	工場製作工.....	5-38
5-3-1	一般事項.....	5-38
5-3-2	プレビーム用桁製作工.....	5-38
5-3-3	橋梁用防護柵製作工.....	5-38
5-3-4	鋼製伸縮継手製作工.....	5-38
5-3-5	検査路製作工.....	5-38
5-3-6	工場塗装工.....	5-38
5-3-7	鑄造費.....	5-38
第4節	工場製品輸送工.....	5-39
5-4-1	一般事項.....	5-39
5-4-2	輸送工.....	5-39
第5節	PC橋工.....	5-39
5-5-1	一般事項.....	5-39
5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）.....	5-39
5-5-3	ポストテンション桁製作工.....	5-39
5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）.....	5-40
5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工.....	5-40
5-5-6	支承工.....	5-40
5-5-7	架設工（クレーン架設）.....	5-40
5-5-8	架設工（架設桁架設）.....	5-40
5-5-9	床版・横組工.....	5-40
5-5-10	落橋防止装置工.....	5-40
第6節	プレビーム桁橋工.....	5-40
5-6-1	一般事項.....	5-40
5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）.....	5-41
5-6-3	支承工.....	5-41

5-6-4	架設工（クレーン架設）	5-42
5-6-5	架設工（架設桁架設）	5-42
5-6-6	床版・横組工	5-42
5-6-7	局部（部分）プレストレス工	5-42
5-6-8	床版・横桁工	5-42
5-6-9	落橋防止装置工	5-42
第7節	PCホロースラブ橋工	5-42
5-7-1	一般事項	5-42
5-7-2	架設支保工（固定）	5-43
5-7-3	支承工	5-43
5-7-4	PCホロースラブ製作工	5-43
5-7-5	落橋防止装置工	5-43
第8節	RCホロースラブ橋工	5-43
5-8-1	一般事項	5-43
5-8-2	架設支保工（固定）	5-44
5-8-3	支承工	5-44
5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工	5-44
5-8-5	落橋防止装置工	5-44
第9節	PC版桁橋工	5-44
5-9-1	一般事項	5-44
5-9-2	PC版桁製作工	5-45
第10節	PC箱桁橋工	5-45
5-10-1	一般事項	5-45
5-10-2	架設支保工（固定）	5-45
5-10-3	支承工	5-45
5-10-4	PC箱桁製作工	5-45
5-10-5	落橋防止装置工	5-45
第11節	PC片持箱桁橋工	5-46
5-11-1	一般事項	5-46
5-11-2	PC片持箱桁製作工	5-46
5-11-3	支承工	5-46
5-11-4	架設工（片持架設）	5-46
第12節	PC押出し箱桁橋工	5-47
5-12-1	一般事項	5-47
5-12-2	PC押出し箱桁製作工	5-47
5-12-3	架設工（押出し架設）	5-48
第13節	橋梁附属物工	5-48
5-13-1	一般事項	5-48

5-13-2	伸縮装置工.....	5-48
5-13-3	排水装置工.....	5-48
5-13-4	地覆工.....	5-48
5-13-5	橋梁用防護柵工.....	5-48
5-13-6	橋梁用高欄工.....	5-48
5-13-7	検査路工.....	5-48
5-13-8	銘板工.....	5-48
第14節	コンクリート橋足場等設置工.....	5-48
5-14-1	一般事項.....	5-48
5-14-2	橋梁足場工.....	5-48
5-14-3	橋梁防護工.....	5-48
5-14-4	昇降用設備工.....	5-49
第6章	地下横断歩道.....	5-50
第1節	適用.....	5-50
第2節	適用すべき諸基準.....	5-50
第3節	開削土工.....	5-50
6-3-1	一般事項.....	5-50
6-3-2	掘削工.....	5-50
6-3-3	残土処理工.....	5-50
第4節	地盤改良工.....	5-51
6-4-1	一般事項.....	5-51
6-4-2	路床安定処理工.....	5-51
6-4-3	置換工.....	5-51
6-4-4	サンドマット工.....	5-51
6-4-5	バーチカルドレーン工.....	5-51
6-4-6	締固め改良工.....	5-51
6-4-7	固結工.....	5-51
第5節	現場打構築工.....	5-51
6-5-1	一般事項.....	5-51
6-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-51
6-5-3	現場打躯体工.....	5-51
6-5-4	継手工.....	5-51
6-5-5	カラー継手工.....	5-51
6-5-6	防水工.....	5-52
第7章	共同溝.....	5-53
第1節	適用.....	5-53
第2節	適用すべき諸基準.....	5-53
第3節	工場製作工.....	5-53

7-3-1	一般事項	5-53
7-3-2	設備・金物製作工	5-53
7-3-3	工場塗装工	5-53
第4節	工場製品輸送工	5-53
7-4-1	一般事項	5-53
7-4-2	輸送工	5-53
第5節	開削土工	5-54
7-5-1	一般事項	5-54
7-5-2	掘削工	5-54
7-5-3	埋戻し工	5-54
7-5-4	残土処理工	5-54
第6節	現場打構築工	5-54
7-6-1	一般事項	5-54
7-6-2	現場打躯体工	5-54
7-6-3	歩床工	5-54
7-6-4	カラー継手工	5-54
7-6-5	防水工	5-55
第7節	プレキャスト構築工	5-55
7-7-1	一般事項	5-55
7-7-2	プレキャスト躯体工	5-55
7-7-3	縦締工	5-55
7-7-4	横締工	5-55
7-7-5	可とう継手工	5-55
7-7-6	目地工	5-55
第8節	付属設備工	5-55
7-8-1	一般事項	5-55
7-8-2	設備工	5-55
7-8-3	付属金物工	5-55
第8章	電線共同溝	5-56
第1節	適用	5-56
第2節	適用すべき諸基準	5-56
第3節	舗装版撤去工	5-56
8-3-1	一般事項	5-56
8-3-2	舗装版破碎工	5-56
第4節	開削土工	5-56
8-4-1	一般事項	5-56
8-4-2	掘削工	5-56
8-4-3	埋戻し工	5-56

8-4-4 残土処理工.....	5-56
第5節 電線共同溝工.....	5-56
8-5-1 一般事項.....	5-56
8-5-2 管路工（管路部）.....	5-57
8-5-3 プレキャストボックス工（特殊部）.....	5-57
8-5-4 現場打ボックス工（特殊部）.....	5-57
第6節 付帯設備工.....	5-57
8-6-1 一般事項.....	5-57
8-6-2 ハンドホール工.....	5-58
8-6-3 土留壁工（継壁）.....	5-58
第9章 情報ボックス工.....	5-59
第1節 適用.....	5-59
第2節 適用すべき諸基準.....	5-59
第3節 情報ボックス工.....	5-59
9-3-1 一般事項.....	5-59
9-3-2 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-59
9-3-3 管路工（管路部）.....	5-59
第4節 付帯設備工.....	5-59
9-4-1 一般事項.....	5-59
9-4-2 ハンドホール工.....	5-59
第10章 道路維持.....	5-60
第1節 適用.....	5-60
第2節 適用すべき諸基準.....	5-60
第3節 舗装工.....	5-60
10-3-1 一般事項.....	5-60
10-3-2 材料.....	5-61
10-3-3 路面切削工.....	5-61
10-3-4 舗装打換え工.....	5-61
10-3-5 切削オーバーレイ工.....	5-61
10-3-6 オーバーレイ工.....	5-61
10-3-7 路上再生工.....	5-61
10-3-8 薄層カラー舗装工.....	5-64
10-3-9 コンクリート舗装補修工.....	5-64
10-3-10 アスファルト舗装補修工.....	5-64
第4節 排水構造物工.....	5-64
10-4-1 一般事項.....	5-64
10-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-64
10-4-3 側溝工.....	5-64

10-4-4	管渠工.....	5-64
10-4-5	集水柵・マンホール工.....	5-64
10-4-6	地下排水工.....	5-65
10-4-7	場所打水路工.....	5-65
10-4-8	排水工.....	5-65
第5節	防護柵工.....	5-65
10-5-1	一般事項.....	5-65
10-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-65
10-5-3	路側防護柵工.....	5-65
10-5-4	防止柵工.....	5-65
10-5-5	ボックスビーム工.....	5-65
10-5-6	車止めポスト工.....	5-65
10-5-7	防護柵基礎工.....	5-65
第6節	標識工.....	5-65
10-6-1	一般事項.....	5-65
10-6-2	材料.....	5-65
10-6-3	小型標識工.....	5-66
10-6-4	大型標識工.....	5-66
第7節	道路付属施設工.....	5-66
10-7-1	一般事項.....	5-66
10-7-2	材料.....	5-66
10-7-3	境界工.....	5-66
10-7-4	道路付属物工.....	5-66
10-7-5	ケーブル配管工.....	5-66
10-7-6	照明工.....	5-66
第8節	軽量盛土工.....	5-67
10-8-1	一般事項.....	5-67
10-8-2	軽量盛土工.....	5-67
第9節	擁壁工.....	5-67
10-9-1	一般事項.....	5-67
10-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-67
10-9-3	場所打擁壁工.....	5-67
10-9-4	プレキャスト擁壁工.....	5-67
第10節	石・ブロック積（張）工.....	5-67
10-10-1	一般事項.....	5-67
10-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-67
10-10-3	コンクリートブロック工.....	5-67
10-10-4	石積（張）工.....	5-67

第11節 カルバート工.....	5-67
10-11-1 一般事項.....	5-67
10-11-2 材料.....	5-68
10-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	5-68
10-11-4 場所打函渠工.....	5-68
10-11-5 プレキャストカルバート工.....	5-68
10-11-6 防水工.....	5-68
第12節 道路付属物復旧工.....	5-68
10-12-1 一般事項.....	5-68
10-12-2 材料.....	5-68
10-12-3 付属物復旧工.....	5-68
第13節 道路清掃工.....	5-69
10-13-1 一般事項.....	5-69
10-13-2 材料.....	5-69
10-13-3 路面清掃工.....	5-69
10-13-4 路肩整正工.....	5-69
10-13-5 排水施設清掃工.....	5-69
10-13-6 橋梁清掃工.....	5-70
10-13-7 道路付属物清掃工.....	5-70
10-13-8 構造物清掃工.....	5-70
第14節 植栽維持工.....	5-70
10-14-1 一般事項.....	5-70
10-14-2 材料.....	5-71
10-14-3 樹木・芝生管理工.....	5-71
第15節 除草工.....	5-71
10-15-1 一般事項.....	5-71
10-15-2 道路除草工.....	5-71
第16節 橋梁床版工.....	5-71
10-16-1 一般事項.....	5-71
10-16-2 材料.....	5-71
10-16-3 床版補強工（鋼板接着工法）.....	5-71
10-16-4 床版補強工（増桁架設工法）.....	5-72
10-16-5 床版増厚補強工.....	5-72
10-16-6 床版取替工.....	5-72
10-16-7 旧橋撤去工.....	5-73
第17節 橋梁付属物工.....	5-73
10-17-1 一般事項.....	5-73
10-17-2 伸縮継手工.....	5-73

10-17-3	排水施設工.....	5-73
10-17-4	地覆工.....	5-73
10-17-5	橋梁用防護柵工.....	5-73
10-17-6	橋梁用高欄工.....	5-73
10-17-7	検査路工.....	5-73
第6編	公園緑地編.....	6-1
第1章	基盤整備.....	6-1
第1節	適用.....	6-1
第2節	適用すべき諸基準.....	6-1
第3節	施設撤去工.....	6-1
1-3-1	一般事項.....	6-1
1-3-2	構造物取壊し工.....	6-1
第4節	敷地造成工.....	6-1
1-4-1	一般事項.....	6-1
1-4-2	整地工.....	6-1
1-4-3	掘削工.....	6-2
1-4-4	盛土工.....	6-2
第5節	植栽基盤工.....	6-2
1-5-1	一般事項.....	6-2
1-5-2	材料.....	6-2
1-5-3	土壌改良工.....	6-3
第2章	植栽.....	6-4
第1節	適用.....	6-4
第2節	適用すべき諸基準.....	6-4
第3節	植栽工.....	6-4
2-3-1	一般事項.....	6-4
2-3-2	材料.....	6-4
2-3-3	高木植栽工.....	6-8
2-3-4	中低木植栽工.....	6-9
2-3-5	特殊樹木植栽工.....	6-10
2-3-6	地被類植栽工.....	6-10
2-3-7	花壇植栽工.....	6-10
第4節	移植工.....	6-10
2-4-1	一般事項.....	6-10
2-4-2	材料.....	6-10
2-4-3	根回し工.....	6-11
2-4-4	高木移植工.....	6-11
2-4-5	中低木移植工.....	6-12

第7編 下水道編.....	7-1
第1章 総則.....	7-1
第1節 適用.....	7-1
第2節 適用すべき諸基準.....	7-1
第2章 調査.....	7-3
第1節 一般事項.....	7-3
2-1-1 一般.....	7-3
第2節 事前調査.....	7-3
2-2-1 一般.....	7-3
2-2-2 周辺構造物等.....	7-3
2-2-3 地質調査.....	7-3
2-2-4 地下埋設物等の調査.....	7-3
第3節 家屋等の事前・事後調査.....	7-4
2-3-1 適用範囲.....	7-4
2-3-2 調査区域.....	7-4
2-3-3 施行上の義務及び心得.....	7-4
2-3-4 業務報告等.....	7-4
2-3-5 部分使用.....	7-4
2-3-6 業務従事者の資格.....	7-4
2-3-7 身分証明書の携帯.....	7-4
2-3-8 現地踏査.....	7-4
2-3-9 立入り及び立会い.....	7-5
2-3-10 調査.....	7-5
2-3-11 事前調査の一般事項.....	7-5
2-3-12 事前調査の損傷調査.....	7-5
2-3-13 事前調査書等の作成.....	7-7
2-3-14 事前調査書及び図面.....	7-8
2-3-15 成果品（事前調査）.....	7-9
2-3-16 事後調査の一般事項.....	7-9
2-3-17 事後調査の損傷調査.....	7-9
2-3-18 事後調査書等の作成.....	7-9
2-3-19 費用負担要否の決定.....	7-9
2-3-20 費用負担額の積算.....	7-10
2-3-21 成果品（事後調査）.....	7-10
第3章 管路.....	7-11
第1節 管きよ工（開削）.....	7-11
3-1-1 一般事項.....	7-11
3-1-2 材料.....	7-11

3-1-3	管路土工.....	7-12
3-1-4	管布設工.....	7-13
3-1-5	管基礎工.....	7-16
3-1-6	水路築造工.....	7-16
3-1-7	管路土留工.....	7-17
3-1-8	埋設物防護工.....	7-18
3-1-9	管路路面覆工.....	7-19
3-1-10	仮締め切り.....	7-19
3-1-11	仮排水.....	7-19
3-1-12	開削水替工.....	7-20
3-1-13	地下水位低下工.....	7-20
3-1-14	補助地盤改良工.....	7-22
第2節	管きよ工（小口径推進）.....	7-29
3-2-1	一般事項.....	7-29
3-2-2	材料.....	7-29
3-2-3	小口径推進工.....	7-30
3-2-4	立坑内管布設工.....	7-32
3-2-5	仮設備工.....	7-33
3-2-6	送排泥設備工.....	7-33
3-2-7	泥水処理設備工.....	7-34
3-2-8	推進水替工.....	7-34
3-2-9	補助地盤改良工.....	7-34
第3節	管きよ工（推進）.....	7-34
3-3-1	一般事項.....	7-34
3-3-2	材料.....	7-34
3-3-3	推進工.....	7-35
3-3-4	立坑内管布設工.....	7-38
3-3-5	仮設備工.....	7-39
3-3-6	通信・換気設備工.....	7-40
3-3-7	送排泥設備工.....	7-40
3-3-8	泥水処理設備工.....	7-40
3-3-9	注入設備工.....	7-41
3-3-10	推進水替工.....	7-41
3-3-11	補助地盤改良工.....	7-41
第4節	管きよ工（シールド）.....	7-41
3-4-1	一般事項.....	7-41
3-4-2	材料.....	7-41
3-4-3	報告.....	7-41

3-4-4	一次覆工.....	7-42
3-4-5	二次覆工.....	7-44
3-4-6	空伏工.....	7-45
3-4-7	立坑内管布設工.....	7-45
3-4-8	坑内整備工.....	7-45
3-4-9	仮設備工（シールド）.....	7-46
3-4-10	坑内設備工.....	7-47
3-4-11	立坑設備工.....	7-48
3-4-12	圧気設備工.....	7-48
3-4-13	送排泥設備工.....	7-49
3-4-14	泥水処理設備工.....	7-49
3-4-15	注入設備工.....	7-50
3-4-16	シールド水替工.....	7-50
3-4-17	補助地盤改良工.....	7-50
第5節	マンホール工.....	7-50
3-5-1	一般事項.....	7-50
3-5-2	材料.....	7-50
3-5-3	標準マンホール工.....	7-51
3-5-4	組立マンホール工.....	7-52
3-5-5	小型マンホール工.....	7-53
第6節	特殊マンホール工.....	7-53
3-6-1	一般事項.....	7-53
3-6-2	材料.....	7-53
3-6-3	管路土工.....	7-54
3-6-4	躯体工.....	7-54
3-6-5	土留工.....	7-56
3-6-6	路面覆工.....	7-56
3-6-7	開削水替工.....	7-56
3-6-8	地下水位低下工.....	7-56
3-6-9	補助地盤改良工.....	7-56
第7節	取付管及びます工.....	7-56
3-7-1	一般事項.....	7-56
3-7-2	材料.....	7-56
3-7-3	管路土工.....	7-57
3-7-4	ます設置工.....	7-57
3-7-5	取付管布設工.....	7-58
3-7-6	管路土留工.....	7-58
3-7-7	開削水替工.....	7-58

第8節 地盤改良工.....	7-58
3-8-1 一般事項.....	7-58
3-8-2 材料.....	7-58
3-8-3 固結工.....	7-59
第9節 付帯工.....	7-59
3-9-1 一般事項.....	7-59
3-9-2 材料.....	7-59
3-9-3 舗装撤去工.....	7-59
3-9-4 管路土工.....	7-59
3-9-5 仮復旧.....	7-59
3-9-6 舗装復旧工.....	7-59
3-9-7 道路付属物撤去工.....	7-60
3-9-8 道路付属物復旧工.....	7-60
3-9-9 殻運搬処理工.....	7-60
第10節 立坑工.....	7-60
3-10-1 一般事項.....	7-60
3-10-2 材料.....	7-61
3-10-3 管路土工.....	7-61
3-10-4 土留工.....	7-61
3-10-5 ライナープレート式立坑工.....	7-62
3-10-6 鋼製ケーシング式土留工及び土工.....	7-63
3-10-7 地中連続壁工（コンクリート壁）.....	7-63
3-10-8 地中連続壁工（ソイル壁）.....	7-64
3-10-9 路面覆工.....	7-65
3-10-10 立坑設備工.....	7-65
3-10-11 埋設物防護工.....	7-65
3-10-12 立坑水替工.....	7-65
3-10-13 地下水位低下工.....	7-65
3-10-14 補助地盤改良工.....	7-66